

Pytanie 1:

W SIWZ w pkt. 1.1 SIWZ znajduje się następujący zapis:

*Rewitalizacja zabytkowego cmentarza (...), obejmująca prace konserwatorskie kaplic oraz pomników nagrobnych na odcinkach muru cmentarnego – zachodnim, północnym oraz wschodnim, prace konserwatorskie kamieniarki, rewaloryzację zabytkowego cmentarza – rewaloryzacja nagrobków i muru zewnętrznego – zachodniego, ogrodzenia i małej architektury, prace konserwatorskie elementów ceramicznych i klinkierowych, oraz remont dwóch kaplic”.* Ponadto w dokumentacji przetargowej znajdują się materiały dotyczące np. ogrodzenia kwater wokół nagrobków. Proszę o potwierdzenie, że zakres prac objętych zamówieniem w całości został zawarty w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót, lub wskazanie które prace z dokumentacji przetargowej nie są ujęte w przedmiarze a wchodzą w zakres zadania.

Odpowiedź:

Całość prac została zawarta w załączonym do dokumentacji przedmiarze prac.

Pytanie 2:

W związku z przewidywanym w przedmiarze czyszczeniem chemicznym elementów kamieniarki prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający przewiduje rozwiązać problem odprowadzania ścieków. Preparaty do czyszczenia kamienia są silnie toksyczne i żrące a po zastosowaniu należy spłukiwać je wodą a wprowadzać do gleby ich nie wolno, jak również mają one zabójcze działanie na wszelką roślinność. Skuteczne odprowadzenie ścieków w przypadku cmentarza jest praktycznie niemożliwe. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje alternatywne zastosowanie metody czyszczenia ścierniwem również do obiektów kamiennych?

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z profesjonalną firmą konserwatorską, której doświadczenie pozwoli na prowadzenie prac na obiektach zabytkowych in situ. Zamawiający oczekuje jednocześnie od Wykonawcy stosowania się do przepisów z zakresu ochrony środowiska. Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii przyjętej i zaakceptowanej przez WKZ.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie:

- czego dotyczy pozycja przedmiaru nr 346 i 347 oraz wskazanie dokumentacji dotyczącej tego obiektu,

Odpowiedź:

Pozycja 346 i 347 przedmiaru dotyczy wykonania nakrywy krypty w Kaplicy II (szczegóły na rys.11 w dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy, tom 8P).

- czy pozycje 204 i 330 odnoszą się do rekonstrukcji kraty czy do konserwacji?

Odpowiedź:

Pozycja 204 dotyczy rekonstrukcji kraty (str. 13 części opisowej i rys. 8 dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy, tom 8P)

Pozycja 330 dotyczy rekonstrukcji kraty (str. 13 części opisowej i rys. 11 dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy, tom 8P)

- pozycja 407 - „#p93” – co oznacza ten zapis,

Odpowiedź:

W przedmiarze jest wskazany zapis #p93, powinien być #p381.

- w pozycjach 198 i 199 – jest 358,8 m<sup>2</sup> czy powinno być 38,88 m<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

Obmiar został podany w wysokości 358,8 dm<sup>2</sup>, jednak pozycja kosztorysowa TZKNBK XV 0545-01 jest wyrażona w m<sup>2</sup>, a więc obmiar wynosi 3,58 m<sup>2</sup>.

