
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kościół Pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej

ADRES INWESTYCJI : plac Pokoju, 58-100 Świdnica

INWESTOR : Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy

ADRES INWESTORA : plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica

BRANŻA : konserwatorska - cmentarz

DATA OPRACOWANIA : 19.09.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mur wschodni			
1.1		Prace przygotowawcze			
d.1.1	1TZKNBK II - 23 od ulicy od wewnątrz	Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z wykarczowaniem pni 0 181	szt szt szt	0.000 181.000	
				RAZEM	181.000
1.2		Prace izolacyjne			
d.1.2	2KNR AT-25 0106-04 od ulicy	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 8.4+9.48+0.76+33.9+20.3+15+2.67+30.79+3.15+48.9+28.8	m m	202.150	
				RAZEM	202.150
1.3		Prace tynkarskie i murarskie			
d.1.3	3KNR 4-01 0701-06 od wewnątrz od ulicy	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 20.53+24.83+34.019+31.54+60.97+36.17+57.20+91.50 202.15*2.2	m ² m ² m ²	356.759 444.730	
				RAZEM	801.489
d.1.3	4KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ² poz.3	m ² m ²	801.489	
				RAZEM	801.489
d.1.3	5KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych poz.3	m ² m ²	801.489	
				RAZEM	801.489
d.1.3	6KNR 13-23 0101-01 analogia	Rozebranie nakrywy ceramicznej muru - rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/4 cegły 49.025*0.6	m ² m ²	29.415	
				RAZEM	29.415
d.1.3	7KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 49.42*0.4	m ² m ²	19.768	
				RAZEM	19.768
d.1.3	8TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich 49.42*0.4	m ² m ²	19.768	
				RAZEM	19.768
d.1.3	9KNR 4-01 0311-08	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło Krotność = 1.5 65.65*0.6	m m	39.390	
				RAZEM	39.390
d.1.3	10KNR 19-01 0826-05	Spoinowanie rolek z cegieł 49.42	m ² m ²	49.420	
				RAZEM	49.420
d.1.3	11KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie 49.42	m ² m ²	49.420	
				RAZEM	49.420
d.1.3	12KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założenia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 83.35	m ² m ²	83.350	
				RAZEM	83.350
d.1.3	13KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór poz.12	m ² m ²	83.350	
				RAZEM	83.350
d.1.3	14KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę poz.12	m ² m ²	83.350	
				RAZEM	83.350
d.1.3	15KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.49*202.15	m ³ m ³	99.054	
				RAZEM	99.054
d.1.3	16KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.49*202.15	m ³ m ³	99.054	
				RAZEM	99.054

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	99.054
17	KNR 19-01 d.1.30312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 19-01 d.1.30314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		400	msc	400.000	
				RAZEM	400.000
19	KNR 19-01 d.1.30314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
		150	msc	150.000	
				RAZEM	150.000
20	KNR 19-01 d.1.30314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł	msc		
		75	msc	75.000	
				RAZEM	75.000
21	KNR 19-01 d.1.30315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła	msc		
		300	msc	300.000	
				RAZEM	300.000
22	KNR 19-01 d.1.30315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły	msc		
		125	msc	125.000	
				RAZEM	125.000
23	KNR 19-01 d.1.30315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł	msc		
		50	msc	50.000	
				RAZEM	50.000
24	KNR 19-01 d.1.30316-02	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m2	msc		
		20	msc	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 19-01 d.1.30202-04 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 13-23 d.1.30101-03	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 4*2.6*0.7+2.4*0.3*0.7	m ³		
			m ³	7.784	
				RAZEM	7.784
27	TZKNBK IV - d.1.30571	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły - odzysk 10% odkuwanych cegieł	szt.		
		28.5	szt.	28.500	
				RAZEM	28.500
28	KNR 19-01 d.1.30310-21	Uzupełnienie murów przypór z cegły o gr. ponad 1 cegłę	m ³		
		poz.26	m ³	7.784	
				RAZEM	7.784
29	KNR 19-01 d.1.30321-07	Przemuiowanie nadproży łukowych	m ³		
		0.75*0.5*1.78*10	m ³	6.675	
				RAZEM	6.675
30	KNR 19-01 d.1.30807-02 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²		
		poz.3	m ²	801.489	
				RAZEM	801.489
31	KNR 3 d.1.30701-06	Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych	m ²		
		1.8*1.3+1.88*1.99	m ²	6.081	
				RAZEM	6.081
1.4		Profile sztukatorskie			
32	KNR 19-01 d.1.40823-05	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
		4*0.7+4*0.5	m	4.800	
		gierunki 8*0.5	m	4.000	
				RAZEM	8.800
2		Mur wschodni wewnętrzny			
2.1		Prace izolacyjne			
33	KNR AT-25 d.2.10106-04	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% od ulicy	m		
		53.86	m	53.860	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.860
2.2	Prace tynkarskie, murarskie i malowanie				
34	KNR 4-01 d.2.2.0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 225.13	m ² m ²	225.130	
				RAZEM	225.130
35	KNR 19-01 d.2.2.0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 poz.34	m ² m ²	225.130	
				RAZEM	225.130
36	KNR 0-26 d.2.2.0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych-25% powierzchni poz.34*0.25	m ² m ²	56.283	
				RAZEM	56.283
37	KNR 19-01 d.2.2.0606-02 analogia	Wykonanie zabezpieczenia korony murów - Izolacje poziome murów z zaprawy wodoszczelnej mineralnej. 37.702	m ² m ²	37.702	
				RAZEM	37.702
38	KNR 4-04 d.2.2.1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.49*53.86	m ³ m ³	26.391	
				RAZEM	26.391
39	KNR 4-04 d.2.2.1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.49*53.86	m ³ m ³	26.391	
				RAZEM	26.391
40	KNR 19-01 d.2.2.0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich poz.34	m ² m ²	225.130	
				RAZEM	225.130
3	Mur północny				
3.1	Prace przygotowawcze				
41	TZKNBK II - d.3.1.23 od ulicy od wewnątrz	Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z wykarczowaniem pni 0 245	szt szt szt	0.000 245.000	
				RAZEM	245.000
3.2	Prace izolacyjne				
42	KNR 4-01 d.3.2.0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (rozebranie opaski) 0.10*0.45*168.35	m ³ m ³	7.576	
				RAZEM	7.576
43	KNR AT-25 d.3.2.0106-04 od ulicy	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 58.35+19.92+76.77+23.58+26.73+5.08+13.73+23.42	m m	247.580	
				RAZEM	247.580
44	KNR 2-01 d.3.2.0610-07 analogia	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa poz.42	m ³ m ³	7.576	
				RAZEM	7.576
3.3	Prace tynkarskie i murarskie				
45	KNR 4-01 d.3.3.0701-06 od wewnątrz od ulicy	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 88.53+16.05+21.83+28.23+42.3+72.23+100.89+35.82 247.58*1.97	m ² m ² m ²	405.880 487.733	
				RAZEM	893.613
46	KNR 19-01 d.3.3.0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 poz.45	m ² m ²	893.613	
				RAZEM	893.613
47	KNR 0-26 d.3.3.0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych poz.45	m ² m ²	893.613	
				RAZEM	893.613
48	KNR 13-23 d.3.3.0101-01 analogia	Rozebranie nakrywy ceramicznej muru - rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/4 cegły (87.633+56.38)*0.6	m ² m ²	86.408	
				RAZEM	86.408

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 19-01 d.3.30828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie (87.633+56.38)*0.4	m ² m ²	 57.605	
				RAZEM	57.605
50	TZKNBK VIII d.3.305-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich (87.633+56.38)*0.4	m ² m ²	 57.605	
				RAZEM	57.605
51	KNR 4-01 d.3.30311-08	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło (11.29+19.76+10.64+24.75+29.25-1.33-3.1-1.44-5.08+39.05-1.2-1.25+21.88+ 10.88)*0.6	m m	 92.460	
				RAZEM	92.460
52	KNR 4-01 d.3.30311-08	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło Krotność = 1.5 (11.52+32.47+20.03)*0.6	m m	 38.412	
				RAZEM	38.412
53	KNR 19-01 d.3.30826-05	Spoinowanie rolek z cegieł 87.633+56.38+0.18	m ² m ²	 144.193	
				RAZEM	144.193
54	KNR 0-26 d.3.30640-06 analogia	Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie poz.53	m ² m ²	 144.193	
				RAZEM	144.193
55	KNR 4-04 d.3.31101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.49*247.58	m ³ m ³	 121.314	
				RAZEM	121.314
56	KNR 4-04 d.3.31101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.49*247.58	m ³ m ³	 121.314	
				RAZEM	121.314
57	KNR 19-01 d.3.30312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
58	KNR 19-01 d.3.30314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 490	msc msc	 490.000	
				RAZEM	490.000
59	KNR 19-01 d.3.30314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 180	msc msc	 180.000	
				RAZEM	180.000
60	KNR 19-01 d.3.30314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 150	msc msc	 150.000	
				RAZEM	150.000
61	KNR 19-01 d.3.30315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 360	msc msc	 360.000	
				RAZEM	360.000
62	KNR 19-01 d.3.30315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły 150	msc msc	 150.000	
				RAZEM	150.000
63	KNR 19-01 d.3.30315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 60	msc msc	 60.000	
				RAZEM	60.000
64	KNR 19-01 d.3.30316-02	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m ² 20	msc msc	 20.000	
				RAZEM	20.000
65	KNR 19-01 d.3.30202-04 analogia	Wykonanie kłamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 19-01 d.3.3.0202-05 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta 10-20 mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
67	KNR 13-23 d.3.3.0101-03	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 21*2.4*0.8	m ³		
			m ³	40.320	
				RAZEM	40.320
68	TZKNBK IV - d.3.3.571	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły - odzysk 10% odkuwanych cegieł 28.5	szt.		
			szt.	28.500	
				RAZEM	28.500
69	KNR 19-01 d.3.3.0308-06	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę poz.67	m ³		
			m ³	40.320	
				RAZEM	40.320
70	KNR 19-01 d.3.3.0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych 1.7*0.4*0.8*6	m ³		
			m ³	3.264	
				RAZEM	3.264
71	KNR 19-01 d.3.3.0807-02 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich poz.45	m ²		
			m ²	893.613	
				RAZEM	893.613
3.4		Roboty metalowe			
72	TZKNBK IV - d.3.4.563	Ręczne wykucie z muru krat o pow. ponad 2 m2 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
73	TZKNC N-K/ d.3.4.XVII t.19-a.1B	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - prosty 12	obiekt		
			obiekt	12.000	
				RAZEM	12.000
74	TZKNC N-K/ d.3.4.XVII t.19-a.1C analogia	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty 1	obiekt		
			obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
75	TZKNBK XV d.3.4.0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza 2.2+1.57+0.81+1.56+1.59+7.84	m ²		
			m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
76	TZKNC N-K/ d.3.4.XVII t.02-a.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.75*100*0.5	dm ²		
			dm ²	778.500	
				RAZEM	778.500
77	TZKNC N-K/ d.3.4.XVII t.10-a.1A	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.75*100*0.1	dm ²		
			dm ²	155.700	
				RAZEM	155.700
78	TZKNC N-K/ d.3.4.XVII t.11-a.1A	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 155	cm spo- iny		
			cm spo- iny	155.000	
				RAZEM	155.000
79	TZKNC N-K/ d.3.4.XVII t.13-a.1A	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 155*0.1	dm ² lub dm		
			dm ² lub dm	155.700	
				RAZEM	155.700
80	KNR-W 4-01 d.3.4.1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych poz.75	m ²		
			m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
81	KNR-W 4-01 d.3.4.1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.75	m ²		
			m ²	15.570	
				RAZEM	15.570

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	TZKNC N-K/ d.3.4.XVII t.19-a.1B analogia	Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - prosty	obiekt		
		12	obiekt	12.000	
				RAZEM	12.000
83	TZKNC N-K/ d.3.4.XVII t.19-a.1C analogia	Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 19-01 d.3.4.0345-05	Osadzenie krat metalowych w ścianach murowanych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3.5		PRACE KONSERWATORSKIE - KAMIEŃ ŁAMANY			
85	TZKNCBK VIII d.3.5.05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi (kamień łamany) 5.82+17.14	m ²		
			m ²	22.960	
				RAZEM	22.960
86	KNR 19-01 d.3.5.0643-05 analogia	Odgrzybianie lica kamiennego muru metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
		poz.85	m ²	22.960	
				RAZEM	22.960
87	KNR 19-01 d.3.5.0826-05	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin	m ²		
		poz.85	m ²	22.960	
				RAZEM	22.960
88	KNR 0-26 d.3.5.0640-06 analogia	Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie	m ²		
		poz.85	m ²	22.960	
				RAZEM	22.960
3.6		Profile sztukatorskie			
89	KNR 19-01 d.3.6.0823-05	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
		4*0.9+4*0.6+2*0.8+2*0.5+2*0.85+2*0.6	m	11.500	
		16*0.5	m	8.000	
				RAZEM	19.500
4		Mur zewnętrzny zachodni			
4.1		Prace przygotowawcze			
90	TZKNCBK II - d.4.1.23 od ulicy od wewnątrz	Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z wykarczowaniem pni	szt		
		0	szt	0.000	
		182	szt	182.000	
				RAZEM	182.000
4.2		Prace izolacyjne			
91	KNR AT-25 d.4.2.0106-04 od ulicy	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
		5.52+24.46+22.08+22.49+17.76+18.83+13.85+27.96+8.78+21.22	m	182.950	
				RAZEM	182.950
4.3		Prace tynkarskie i murarskie			
92	KNR 4-01 d.4.3.0701-06 od wewnątrz od ulicy	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		10.08+1.64+7.52+19.44+10.52+4.42+27.94+8.85+51.53+44.94+29.93+8.43+61.54+21.76+43.22	m ²	351.760	
		182.95*1.95	m ²	356.753	
				RAZEM	708.513
93	KNR 19-01 d.4.3.0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
		poz.92	m ²	708.513	
				RAZEM	708.513
94	KNR 0-26 d.4.3.0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych	m ²		
		poz.92	m ²	708.513	
				RAZEM	708.513
95	KNR 13-23 d.4.3.0101-01 analogia	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/4 cegły Krotność = 1.5	m ²		
		(2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24)*0.75	m ²	55.463	
				RAZEM	55.463
96	KNR 19-01 d.4.3.0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24)*0.25	m ²	18.488	
				RAZEM	18.488
97	TZKNBK VIII d.4.305-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich (2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24)*0.25	m ²	18.488	
				RAZEM	18.488
98	KNR 4-01 d.4.30311-08	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło Krotność = 1.5 (5.52+3.67+3.67+0.78+12+5.72+5.54+7.93+1.14+2.3+4.49+1.77+0.88+0.88+4.97+2.44+17.76+8.61+3.38+4.57-2.27+1.83+2.06+27.96)*0.75	m	96.360	
				RAZEM	96.360
99	KNR 19-01 d.4.30826-05	Spoinowanie rolek z cegieł 2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24+0.18	m ²	74.130	
				RAZEM	74.130
100	KNR 0-26 d.4.30640-06 analogia	Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie poz.99	m ²	74.130	
				RAZEM	74.130
101	KNR 4-04 d.4.31101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.49*182.95	m ³	89.646	
				RAZEM	89.646
102	KNR 4-04 d.4.31101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.49*182.95	m ³	89.646	
				RAZEM	89.646
103	KNR 19-01 d.4.30312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszyca 2 cegły w murach z cegły gotyckiej 5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
104	KNR 19-01 d.4.30314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 336	msc	336.000	
				RAZEM	336.000
105	KNR 19-01 d.4.30314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 126	msc	126.000	
				RAZEM	126.000
106	KNR 19-01 d.4.30314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 105	msc	105.000	
				RAZEM	105.000
107	KNR 19-01 d.4.30315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 252	msc	252.000	
				RAZEM	252.000
108	KNR 19-01 d.4.30315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły 126	msc	126.000	
				RAZEM	126.000
109	KNR 19-01 d.4.30315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 40	msc	40.000	
				RAZEM	40.000
110	KNR 19-01 d.4.30316-02	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m ² 12	msc	12.000	
				RAZEM	12.000
111	KNR 19-01 d.4.30202-04 analogia	Wykonanie kłamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia 20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
112	KNR 19-01 d.4.30202-05 analogia	Wykonanie kłamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta 10-20 mm 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
113	KNR 13-23 d.4.30101-03	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 10*2.2*0.8	m ³	17.600	
				RAZEM	17.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.600
114	TZKNBK IV - d.4.3 571	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły - odzysk 50% odkuwanych cegieł	szt.		
	analogia				
	142.5		szt.	142.500	
				RAZEM	142.500
115	KNR 19-01 d.4.3 0309-07	Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia twardego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	10*2.2*0.8		m ³	17.600	
				RAZEM	17.600
116	KNR 19-01 d.4.3 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m ³		
	1.7*0.4*0.8*6		m ³	3.264	
				RAZEM	3.264
117	KNR 19-01 d.4.3 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²		
	poz.92		m ²	708.513	
				RAZEM	708.513
4.4	Roboty metalowe				
118	TZKNC N-K/ d.4.4 XVII t.19-a.1C	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty	obiekt		
	1		obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
119	TZKNBK XV d.4.4 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²		
	6.96		m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
120	TZKNC N-K/ d.4.4 XVII t.02-a.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ²		
	poz.119*100*0.5		dm ²	348.000	
				RAZEM	348.000
121	TZKNC N-K/ d.4.4 XVII t.10-a.1A	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ²		
	poz.119*100*0.5		dm ²	348.000	
				RAZEM	348.000
122	TZKNC N-K/ d.4.4 XVII t.11-a.1A	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	cm spoiny		
	100		cm spoiny	100.000	
				RAZEM	100.000
123	TZKNC N-K/ d.4.4 XVII t.13-a.1A	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ² lub dm		
	696*0.5		dm ² lub dm	348.000	
				RAZEM	348.000
124	KNR-W 4-01 d.4.4 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
	poz.119		m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
125	KNR-W 4-01 d.4.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
	poz.119		m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
126	TZKNC N-K/ d.4.4 XVII t.19-a.1C	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty	obiekt		
	analogia		obiekt	1.000	
	1			RAZEM	1.000
4.5	Profile sztukatorskie				
127	KNR 19-01 d.4.5 0823-05	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
	4*0.84+4*0.7		m	6.160	
	gierunki	8*0.5	m	4.000	
				RAZEM	10.160
5	Mur południowy (brama)				
5.1	Prace izolacyjne				
128	KNR AT-25 d.5.1 0106-05	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 77 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
	od ulicy	5.35-2.7	m	2.650	
				RAZEM	2.650
5.2	Prace tynkarskie i murarskie				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
129	KNR 4-01 d.5.20701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 40.97	m ² m ²	40.970	40.970
				RAZEM	40.970
130	KNR 19-01 d.5.20643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 poz.129	m ² m ²	40.970	40.970
				RAZEM	40.970
131	KNR 0-26 d.5.20640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych poz.129	m ² m ²	40.970	40.970
				RAZEM	40.970
132	KNR 19-01 d.5.20529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założenia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 3.75	m ² m ²	3.750	3.750
				RAZEM	3.750
133	KNR 0-29 d.5.20640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór poz.132	m ² m ²	3.750	3.750
				RAZEM	3.750
134	KNR 19-01 d.5.20501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę poz.132	m ² m ²	3.750	3.750
				RAZEM	3.750
135	KNR 4-04 d.5.21101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.49*5.35	m ³ m ³	2.622	2.622
				RAZEM	2.622
136	KNR 4-04 d.5.21101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 0.49*5.35	m ³ m ³	2.622	2.622
				RAZEM	2.622
137	KNR 19-01 d.5.20312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszyca 2 cegły w murach z cegły gotyckiej 0.5	m m	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
138	KNR 19-01 d.5.20314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 10	msc msc	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
139	KNR 19-01 d.5.20314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 4	msc msc	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
140	KNR 19-01 d.5.20314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 1	msc msc	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
141	KNR 19-01 d.5.20315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 6	msc msc	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
142	KNR 19-01 d.5.20315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły 2	msc msc	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
143	KNR 19-01 d.5.20315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 1	msc msc	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
144	KNR 19-01 d.5.20202-04 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
145	KNR 19-01 d.5.20811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach poz.129	m ² m ²	40.970	40.970
				RAZEM	40.970
5.3		Roboty metalowe			
146	TZKNC N-K/ d.5.3XVII t.19-a.1C	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty	obiekt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	obiekt	2.000	
				RAZEM	2.000
147	TZKNC N-K/ d.5.3 XVII t.02-a.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.148*100	dm ² dm ²	696.000	
				RAZEM	696.000
148	TZKNCBK XV d.5.3 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza 6.96	m ² m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
149	TZKNC N-K/ d.5.3 XVII t.10-a.1A	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.148*100*0.15	dm ² dm ²	104.400	
				RAZEM	104.400
150	TZKNC N-K/ d.5.3 XVII t.11-a.1A	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 120	cm spoiny cm spoiny	120.000	
				RAZEM	120.000
151	TZKNC N-K/ d.5.3 XVII t.13-a.1A	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 696*0.15	dm ² lub dm dm ² lub dm	104.400	
				RAZEM	104.400
152	TZKNC N-K/ d.5.3 XVII t.13-b.2B	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. średnio złożonym; pow. rzeźbiona; st. trudności - trudny 696*0.05	dm ² lub dm dm ² lub dm	34.800	
				RAZEM	34.800
153	KNR-W 4-01 d.5.3 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych poz.148	m ² m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
154	KNR-W 4-01 d.5.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.148	m ² m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
155	TZKNC N-K/ d.5.3 XVII t.19-a.1C analogia	Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty 2	obiekt obiekt	2.000	
				RAZEM	2.000
5.4		Profile sztukatorskie			
156	KNR 19-01 d.5.4 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowe o promieniu do 1 m 5.35 dobicia 2*0.25 gierunki 8*0.5	m m m m	5.350 0.500 4.000	
				RAZEM	9.850
157	KNR 19-01 d.5.4 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - głowice pilastów 1.1*2 dobicia 4*0.25 gierunki 8*0.5	m m m m	2.200 1.000 4.000	
				RAZEM	7.200
6		Kaplica I			
6.1		Prace izolacyjne			
158	KNR AT-25 d.6.1 0106-06	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 90 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 4.15	m m	4.150	
				RAZEM	4.150
159	KNR AT-25 d.6.1 0106-04	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 4.15*1+4.35*2	m m	12.850	
				RAZEM	12.850
6.2		Elewacje wschodnia, południowa i zachodnia			
6.2.1		Prace tynkarskie i murarskie elewacji wschodniej, południowej i zachodniej			
160	KNR 4-01 d.6.2 0701-06 .1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(4.15+4.35+4.15)*(3.68-0.34)+3.14*1.7*1.7$	m ²	51.326	
				RAZEM	51.326
161	KNR 19-01 d.6.20643-05 .1analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ² poz.160	m ²		
			m ²	51.326	
				RAZEM	51.326
162	KNR 0-26 d.6.20640-06 .1analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglonego poz.160	m ²		
			m ²	51.326	
				RAZEM	51.326
163	KNR 13-23 d.6.20101-03 .1analogia	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2*3.14*1.7*0.5*0.4	m ³		
			m ³	2.135	
				RAZEM	2.135
164	KNR 19-01 d.6.20308-04 .1	Gzymsy, attyki, portale w murze z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły poz.163	m ³		
			m ³	2.135	
				RAZEM	2.135
165	KNR 19-01 d.6.20312-04 .1	Naprawa pęknięć o gł. przeszyca 2 cegły w murach z cegły 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
166	KNR 19-01 d.6.20314-01 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 24	msc		
			msc	24.000	
				RAZEM	24.000
167	KNR 19-01 d.6.20314-02 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 16	msc		
			msc	16.000	
				RAZEM	16.000
168	KNR 19-01 d.6.20314-03 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 6	msc		
			msc	6.000	
				RAZEM	6.000
169	KNR 19-01 d.6.20315-01 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 18	msc		
			msc	18.000	
				RAZEM	18.000
170	KNR 19-01 d.6.20315-02 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły 12	msc		
			msc	12.000	
				RAZEM	12.000
171	KNR 19-01 d.6.20315-03 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 6	msc		
			msc	6.000	
				RAZEM	6.000
172	KNR 19-01 d.6.20202-04 .1analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
173	KNR 19-01 d.6.20805-03 .1	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m ² w jednym miejscu $(4.15+4.35)*(3.34-0.26)+1.4*1.4*3.14*0.5$	m ²		
			m ²	29.257	
				RAZEM	29.257
174	KNR 19-01 d.6.20807-02 .1	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich 1.2*(4.35+2*4.15)	m ²		
			m ²	15.180	
				RAZEM	15.180
175	KNR 19-01 d.6.20807-02 .1	Wykonanie tynków zewnętrznych - kat. III o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.15*3.34+2.28*1.4+0.5*3.14*1.14*1.14-3.14*0.4*0.62-poz.174	m ²	3.135	
				RAZEM	3.135
176	KNR 19-01 d.6.2 0811-02 .1	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach 2*(0.43*2.38)+2*(1.35*(0.3+0.52))+2.14*0.86-0.5*3.14*1.0*0.7)+4.25*0.2	m ² m ²	 5.852	
				RAZEM	5.852
177	KNR 19-01 d.6.2 0825-01 .1	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym 0.7*16+10*0.9+2*1.0+2*1.3+2*1.5+2*0.6	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
178	KNR 19-01 d.6.2 1305-04 .1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.174+poz.175+poz.176+poz.177	m ² m ²	 53.167	
				RAZEM	53.167
6.2.2		Prace sztukatorskie			
179	KNR 19-01 d.6.2 0823-07 .2 gierunki dobicia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm 2*4.15+4.35 6*0.5 2*0.25	m m m m	 12.650 3.000 0.500	
				RAZEM	16.150
180	KNR 19-01 d.6.2 0823-08 .2 gierunki dobicia	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 2 2*4.15+4.35 2*0.5 2*0.25	m m m m	 12.650 1.000 0.500	
				RAZEM	14.150
181	KNR 19-01 d.6.2 0823-07 .2 profil szczytu dobicia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowy 0.5*2*3.14*1.7 4*0.25	m m m	 5.338 1.000	
				RAZEM	6.338
182	KNR 19-01 d.6.2 0823-08 .2 profil szczytu dobicia	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - łukowy o promieniu do 2 m Krotność = 2 0.5*2*3.14*1.7 2*0.25	m m m	 5.338 0.500	
				RAZEM	5.838
183	KNR 19-01 d.6.2 0823-05 .2 górnny profil otworu wejściowego	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm - łukowy o promieniu do 2 m 0.5*1*0.75*3.14	m m	 1.178	
				RAZEM	1.178
184	KNR 19-01 d.6.2 0823-05 .2 główce pilastrow profil dolny gzymsu wieńczącego gierunki dobicia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm (0.52+0.38)*2 4.15 1*0.5*2 2*0.25*4	m m m m m	 1.800 4.150 1.000 2.000	
				RAZEM	8.950
185	KNR 19-01 d.6.2 0823-04 .2 główce pilastrow gierunki dobicia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm (0.2+0.5+0.2)*2 2*0.5 2*0.25	m m m m	 1.800 1.000 0.500	
				RAZEM	3.300
186	TZKNBK IX d.6.2 5405-05 .2	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek - element z materiału szlachetnego 2.8	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
187	TZKNBK IX d.6.2.5405-07 .2	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - element z materiału szlachetnego 2.8	m m	2.800	2.800	
188	TZKNBK IX d.6.2.5405-08 .2	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm - zdjęcie farby olejnej - element z materiału szlachetnego 2.8	m m	2.800	2.800	
189	TZKNBK IX d.6.2.0501b .2	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - podcyzelowanie 1	model 0.5m model 0.5m	1.000	1.000	
190	TZKNBK IX d.6.2.0501b .2	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - uzupełnianie ubytków metodą narzutową - procent zniszczenia 40% zaprawa szlachetna 1	model 0.5m model 0.5m	1.000	1.000	
191	TZKNBK IX d.6.2.5430-01 .2	Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m ² z brudu przy użyciu szczonek 2	szt. szt.	2.000	2.000	
192	TZKNBK IX d.6.2.5430-03 .2	Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m ² - zdjęcie farby emulsyjnej 2	szt. szt.	2.000	2.000	
193	TZKNBK IX d.6.2.5430-04 .2	Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m ² - zdjęcie farby olejnej 2	szt. szt.	2.000	2.000	
194	TZKNBK IX d.6.2.2901a .2	Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m ² - podcyzelowanie 2	szt. szt.	2.000	2.000	
195	TZKNBK IX d.6.2.2901a .2	Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m ² - uzupełnianie ubytków metodą narzutową - procent zniszczenia 20% zaprawa szlachetna 2	szt. szt.	2.000	2.000	
196	KNR 19-01 d.6.2.1302-07 .2	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm poz. 179*0.4+poz.180*0.1+poz.181*0.4+poz.182*0.1+poz.184*0.3+poz.185*0.25+2.8*0.25+2*0.4*0.3*0.5	m ² m ²	15.324	15.324	
6.2.3 Elementy metalowe					RAZEM	15.324
197	TZKNC N-K/ d.6.2.XVII t.19-b.1B .3analogia	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudny - krata w wejściu 3	obiekt obiekt	3.000	3.000	
198	TZKNBK XV d.6.2.0545-01 .3	Oczyszczenie z rdzy szczonekami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobów z żelaza (3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100	m ² m ²	358.800	358.800	
199	TZKNC N-K/ d.6.2.XVII t.02-a.1A .3	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty (3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100	dm ² dm ²	358.800	358.800	
200	TZKNC N-K/ d.6.2.XVII t.10-a.1A .3	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty (3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100*0.1	dm ² dm ²	35.880	35.880	
RAZEM					35.880	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	TZKNC N-K/ d.6.2 XVII t.11-a.1A .3	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 50	cm spo- iny cm spo- iny	50.000	
				RAZEM	50.000
202	TZKNC N-K/ d.6.2 XVII t.13-a.1A .3	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty (3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100*0.1	dm ² lub dm dm ² lub dm	35.880	
				RAZEM	35.880
203	TZKNC N-K/ d.6.2 XVII t.15-b.1B .3	Rekonstrukcja w metalu całości lub fragmentów - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. rzeźbiona; st. trudności - trudny (3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100*0.03	dm ² dm ²	10.764	
				RAZEM	10.764
204	TZKNCB XXII d.6.2 0711-01 .3	Krata okienna w ramie z płaskownika, rama wypełniona elementami z prętów okrągłych krępowanych w ślimaki, elipsy i podwójne 8, elementy wzajemnie się przenikają i zakończone są odkutymi liśćmi, kwiatami lub szyszkami 3.14*0.4*0.65	m ² m ²	0.816	
				RAZEM	0.816
205	TZKNCB XV d.6.2 0546-01 .3	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych 3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65	m ² m ²	4.404	
				RAZEM	4.404
206	TZKNCB XV d.6.2 0547-01 .3	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz 3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65	m ² m ²	4.404	
				RAZEM	4.404
207	KNR-W 4-01 d.6.2 1212-05 .3	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65	m ² m ²	4.404	
				RAZEM	4.404
208	KNR-W 4-01 d.6.2 1212-08 .3	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65	m ² m ²	4.404	
				RAZEM	4.404
209	TZKNC N-K/ d.6.2 XVII t.19-b.1B .3 analogia	Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudny 4	obiekt obiekt	4.000	
				RAZEM	4.000
6.3		Wnętrze			
6.3.1		Prace tynkarskie			
210	KNR 4-01 d.6.3 0701-06 .1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (tynki gładkie) (3.5*2+2*3.0)*3.63	m ² m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
211	KNR 0-26 d.6.3 0640-06 .1 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego poz.210	m ² m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
212	KNR 4-01 d.6.3 0728-03 .1	Uzupełnienie tynków cementowych kat. III o podłożach z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.210	m ² m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
213	KNR 19-01 d.6.3 0707-02 .1	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 - tynk renowacyjny (3.5*2+2*3.0)*1.2	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
214	KNR 19-01 d.6.3 0707-02 .1	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 poz.212-poz.213	m ² m ²	31.590	
				RAZEM	31.590

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
215	KNR 19-01 d.6.3 1305-04 .1analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.210	m ² m ²	47.190	47.190
				RAZEM	47.190
216	KNR 4-04 d.6.3 1101-01 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
217	KNR 4-04 d.6.3 1101-04 .1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.5	m ³ m ³	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
6.3.2		Marmurowy pomnik nagrobny - relief do głębokości 2,5 cm			
218	TZKNCBK d.6.3 XVIIm 0111- .207	Demontaż postumentów,obelisków,trzonów,łatań itp. o objętości do 0.1 m3/szt. 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
219	TZKNCBK d.6.3 XVIIm 0111- .208	Demontaż postumentów,obelisków,trzonów,łatań itp. o objętości do 0.3 m3/szt. 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
220	TZKNC N-K/ d.6.3 VI 1/1-c .2	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne 5.08	m ² m ²	5.080	5.080
				RAZEM	5.080
221	TZKNC N-K/ d.6.3 VI 1/3-c .2	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.220*100	dm ² dm ²	508.000	508.000
				RAZEM	508.000
222	TZKNC N-K/ d.6.3 VI 1/13-c .2	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.221	dm ² dm ²	508.000	508.000
				RAZEM	508.000
223	TZKNC N-K/ d.6.3 VI 1/14-b .2analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.221*0.3	dm ² dm ²	152.400	152.400
				RAZEM	152.400
224	TZKNC N-K/ d.6.3 VI 2/4-a .2analogia	Klejenie i przytwierdzenie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. poz.221*0.02	dm ² dm ²	10.160	10.160
				RAZEM	10.160
225	TZKNC N-K/ d.6.3 VI 2/3-a .2analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.221	dm ² dm ²	508.000	508.000
				RAZEM	508.000
226	TZKNC N-K/ d.6.3 VI 4/2-a .2	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni poz.221*0.03	dm ² dm ²	15.240	15.240
				RAZEM	15.240
227	TZKNC N-K/ d.6.3 VI 4/7-a .2	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.221	dm ² dm ²	508.000	508.000
				RAZEM	508.000
228	TZKNCBK d.6.3 XVIIm 0111- .207	Montaż postumentów,obelisków,trzonów,łatań itp. o objętości do 0.1 m3/szt. 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
229	TZKNCBK d.6.3 XVIIm 0111- .208	Montaż postumentów,obelisków,trzonów,łatań itp. o objętości do 0.3 m3/szt. 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
6.3.3		Posadzka			
230	TZKNBK d.6.3XVIm 0109- .303	Demontaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 15 m/m2 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	 9.300
231	KNR 4-04 d.6.31101-01 .3	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 1*0.3	m ³ m ³	 0.300	 0.300
232	KNR 2-02 d.6.31101-02 .3	Podkłady betonowe na stropie 3.1*3.0*0.2	m ³ m ³	 1.860	 1.860
233	KNR AT-33 d.6.30102-03 .3analogia	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm - wykonanie izolacji 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	 9.300
234	KNR AT-33 d.6.30102-04 .3analogia	Szpachlowanie gruntujące - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm - wykonanie izolacji Krotność = 3 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	 9.300
235	KNR 0-29 d.6.30635-01 .3	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie Cerinolem ZH ręcznie - wykonanie izolacji 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	 9.300
236	KNR 2-02 d.6.30205-01 .3	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 1	m ³ m ³	 RAZEM	 0.000
237	KNR 0-29 d.6.30640-03 .3	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
238	TZKNC N-K/ d.6.3VI 1/3-b .3	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.230*100	dm ² dm ²	 930.000	 930.000
239	TZKNBK d.6.3XVIm 0109- .303	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 15 m/m2 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	 9.300
6.4		Kopuła i roboty pokrywcze			
240	KNR 13-23 d.6.40106-02 analogia	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa 0.5*3.14*4*1.6+0.8*(4.45*2+4.3+2*0.6)	m ² m ²	 21.568	 21.568
241	TZKNBK V - d.6.4219	Wykon.rozbiórki deskowania z posort.odzyskan.materiału,oczyszcz.z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszcz.- pochył.połaci do 85 % 0.5*3.14*4*1.6+0.8*(4.45*2+4.3+2*0.6)	m ² m ²	 21.568	 21.568
242	KNR 19-01 d.6.40701-04	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 0.5*4*3.14*1.5*0.5	m ² m ²	 4.710	 4.710
243	TZKNBK V - d.6.4215	Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie) 0.69	m ³ m ³	 0.690	 0.690
244	TZKNBK V - d.6.4236	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych poz.241	m ² m ²	 21.568	 21.568

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
245	TZKNBK VIII d.6.406-20	Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach poz.242	m ² m ²	4.710	4.710
				RAZEM	4.710
246	TZKNBK V - d.6.4089	Wykonanie nietypowej wieżby dachowej o charakterze zabytkowym. Płatwie dł.ponad 3 m, przekrój do 180 cm2 Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 3.96 60	m m ³ m	60.000	3.960
				RAZEM	60.000
247	TZKNBK V - d.6.4176	Szalowanie karnesówką pości cebulasto-kopulastych (wież) o grub desek 32 mm powierzchni 10-25 m2 0.5*3.14*4*1.6+0.8*(4.45*2+4.3+2*0.6)	m ² m ²	21.568	21.568
				RAZEM	21.568
248	KNR 19-01 d.6.40534-02	Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 20 x 20 cm - pow. krycia poniżej 25 m2 poz.241	m ² m ²	21.568	21.568
				RAZEM	21.568
249	KNR 19-01 d.6.40534-02	Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 20 x 20 cm - pow. krycia poniżej 25 m2 poz.241	m ² m ²	21.568	21.568
				RAZEM	21.568
250	TZKNBK V - d.6.4076	Wymiana podsufitki z desek grub. 25 mm 1.4*3.14*4*0.5	m ² m ²	8.792	8.792
				RAZEM	8.792
251	TZKNBK VIII d.6.406-20	Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach poz.250	m ² m ²	8.792	8.792
				RAZEM	8.792
252	TZKNBK VIII d.6.408-99	Tynk kat.IV o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach krzyżowych, gotyckich, kopulastych, żaglowych 0.5*4*3.14*1.5	m ² m ²	9.420	9.420
				RAZEM	9.420
253	TZKNBK VIII d.6.406-24	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.stropów i pow.osiatkowanych z przygotowaniem zaprawy poz.252	m ² m ²	9.420	9.420
				RAZEM	9.420
254	KNR 19-01 d.6.41305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.252	m ² m ²	9.420	9.420
				RAZEM	9.420
255	KNR 4 d.6.41510-03	Izolacje z materiałów rolowych powierzchni murowanych - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm 0.3*2.75	m ² m ²	0.825	0.825
				RAZEM	0.825
256	KNR 19-01 d.6.40535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej 9.46	m m	9.460	9.460
				RAZEM	9.460
257	KNR 19-01 d.6.40535-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej - rynny leżące 2.2	m m	2.200	2.200
				RAZEM	2.200
258	KNR 19-01 d.6.40535-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer) 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
259	KNR 19-01 d.6.40535-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
260	KNR 19-01 d.6.40536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej 10.5	m m	10.500	10.500
				RAZEM	10.500
261	KNR 19-01 d.6.40536-05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie 9	szt. szt.	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
262	KNR 19-01 d.6.40537-01	Wykonanie uchwytów do rynien 20	szt. szt.	20.000	20.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
263	KNR 19-01 d.6.40537-02	Wykonanie uchwytów do rur spustowych 6	szt. szt.	6.000	6.000
264	KNR 19-01 d.6.40538-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej - gzyms łukowy 6.32+0.3*2.75	m ² m ²	7.145	7.145
				RAZEM	7.145
6.5		Renowacja drzwi drewnianych			
265	KNR 3 d.6.50701-06	Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych 1.56*2.5	m ² m ²	3.900	3.900
266	KNR 19-01 d.6.51019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2 (1.8*2+0.5*2*3*14)*0.2	m ² m ²	9.120	9.120
267	KNR 19-01 d.6.51310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 1.56*2.5	m ² m ²	3.900	3.900
268	TZKNBK XII d.6.50202-21	Wymiana płyciny z desek o gr. 28 mm z obustr.obiciem listwami 2	szt. szt.	2.000	2.000
269	KNR 19-01 d.6.51022-05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	1.000
270	KNR 19-01 d.6.51022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane 1	szt. szt.	1.000	1.000
271	KNR 19-01 d.6.51022-22	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe 6	szt. szt.	6.000	6.000
272	KNR 19-01 d.6.51022-01	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zasuwnice 2	szt. szt.	2.000	2.000
273	KNR 19-01 d.6.51021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 1.56*2.5*2+(1.8*2+0.5*2*3*14)*0.2	m ² m ²	16.920	16.920
274	KNR 19-01 d.6.51002-04	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych osadzonych w ścianach o dł. ościeżnicy ponad 1,0 m w jednym miejscu - listwy bez profilu 2	szt. szt.	2.000	2.000
275	KNR 19-01 d.6.51023-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane 1	szt. szt.	1.000	1.000
276	KNR 19-01 d.6.51023-13	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe 6	szt. szt.	6.000	6.000
277	KNR 19-01 d.6.51023-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zasuwnice drzwiowe 2	szt. szt.	2.000	2.000
278	KNR 19-01 d.6.51023-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zasuwnice drzwiowe 2	szt. szt.	2.000	2.000
279	TZKNBK XV d.6.50545-01	Renowacja okuć - oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza 0.1*0.4*2+0.15*0.2+6*0.1*0.2	m ² m ²	0.230	0.230
280	TZKNC N-K/ d.6.5XVII t.02-a.1A	Renowacja okuć - mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.279*100	dm ² dm ²	23.000	23.000
				RAZEM	23.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
281	TZKNC N-K/ d.6.5 XVII t.10-a.1A	Renowacja okuć - doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.279*100	dm ² dm ²	23.000	23.000
				RAZEM	23.000
282	TZKNC N-K/ d.6.5 XVII t.11-a.1A	Renowacja okuć - złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.279*100	cm spo- iny cm spo- iny	23.000	23.000
				RAZEM	23.000
283	TZKNC N-K/ d.6.5 XVII t.13-a.1A	Renowacja okuć - uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.279*100	dm ² lub dm ² dm ² lub dm ²	23.000	23.000
				RAZEM	23.000
284	TZKNBK XV d.6.5 0546-01	Renowacja okuć - pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych poz.279	m ² m ²	0.230	0.230
				RAZEM	0.230
285	TZKNBK XV d.6.5 0547-01	Renowacja okuć - pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz poz.279	m ² m ²	0.230	0.230
				RAZEM	0.230
286	KNR-W 4-01 d.6.5 1212-05	Renowacja okuć - dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.279	m ² m ²	0.230	0.230
				RAZEM	0.230
287	KNR-W 4-01 d.6.5 1212-08	Renowacja okuć - dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych poz.279	m ² m ²	0.230	0.230
				RAZEM	0.230
288	KNR 19-01 d.6.5 1022-05	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
289	KNR 19-01 d.6.5 1022-17	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
290	KNR 19-01 d.6.5 1022-22	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
291	KNR 19-01 d.6.5 1022-01	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zasuwnice 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
292	TZKNBK XX d.6.5 3005-02	Politurowanie lub lakierowanie płaszczyzn lub drzwi 1.56*2.5*2+(1.8*2+0.5*2*3*14)*0.2	m ²		0.000
				RAZEM	0.000
7		Kaplica II			
7.1		Prace izolacyjne			
293	KNR AT-25 d.7.1 0106-04	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 6.8*2+4.5*2	m m	22.600	22.600
				RAZEM	22.600
7.2		Elewacje wschodnia, północna i zachodnia			
7.2.1		Prace tynkarskie i murarskie elewacji wschodniej, południowej i zachodniej			
294	KNR 4-01 d.7.2 0701-06 .1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 6.55*0.45+6.8*3.15+6.8*3.15-1.7*3.07+0.5*6.4*1.2+4.7*3.15	m ² m ²	59.214	59.214
				RAZEM	59.214
295	KNR 19-01 d.7.2 0643-05 .1 analogia	Odgrybienie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ² poz.294	m ² m ²	59.214	59.214
				RAZEM	59.214
296	KNR 0-26 d.7.2 0640-06 .1 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego poz.294	m ² m ²	59.214	59.214

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	59.214
297	KNR 13-23 d.7.20101-03 .1analogia	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5*0.5*0.5+1.5*0.5*0.5*0.5	m ³ m ³	0.563	0.563
298	KNR 19-01 d.7.20308-04 .1	Gzysy, attyki, portale w murze z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły poz.297	m ³ m ³	0.563	0.563
299	KNR 19-01 d.7.20312-04 .1	Naprawa pęknięć o gł. przeszyca 2 cegły w murach z cegły 6	m m	6.000	6.000
300	KNR 19-01 d.7.20314-01 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 36	msc msc	36.000	36.000
301	KNR 19-01 d.7.20314-02 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 21	msc msc	21.000	21.000
302	KNR 19-01 d.7.20314-03 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 10	msc msc	10.000	10.000
303	KNR 19-01 d.7.20315-01 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 22	msc msc	22.000	22.000
304	KNR 19-01 d.7.20315-02 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły 18	msc msc	18.000	18.000
305	KNR 19-01 d.7.20315-03 .1	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 10	msc msc	10.000	10.000
306	KNR 19-01 d.7.20202-04 .1analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia 16	szt. szt.	16.000	16.000
307	KNR 19-01 d.7.20807-02 .1	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich 6.8*1.2	m ² m ²	8.160	8.160
308	KNR 19-01 d.7.20807-02 .1	Wykonanie tynków zewnętrznych - kat. III o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich 6.55*0.45+6.8*3.15+2*0.45*0.5	m ² m ²	24.818	24.818
309	KNR 19-01 d.7.20825-01 .1	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku renowacyjnym 2.55*8+4.25*4+6.8	m m	44.200	44.200
310	KNR 19-01 d.7.20825-01 .1	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym 2.55*14+6.5+4.9+3.4+2.0+0.5+4.65*7	m m	85.550	85.550
311	KNR 19-01 d.7.21305-04 .1analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.294	m ² m ²	59.214	

