
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kościół Pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej

ADRES INWESTYCJI : plac Pokoju, 58-100 Świdnica

INWESTOR : Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy

ADRES INWESTORA : plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica

BRANŻA : konserwatorska - cmentarz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mur wschodni			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	TZKNBK II - 23 od ulicy od wewnątrz	Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z wykarczowaniem pni 0 181	szt szt szt	 0.000 181.000	
				RAZEM	181.000
1.2		Prace izolacyjne			
2 d.1.2	KNR AT-25 0106-04 od ulicy	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 8.4+9.48+0.76+33.9+20.3+15+2.67+30.79+3.15+48.9+28.8	m m	 202.150	
				RAZEM	202.150
1.3		Prace tynkarskie i murarskie			
3 d.1.3	KNR 4-01 0701-06 od wewnątrz od ulicy	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 20.53+24.83+34.019+31.54+60.97+36.17+57.20+91.50 202.15*2.2	m ² m ² m ²	 356.759 444.730	
				RAZEM	801.489
4 d.1.3	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 poz.3	m ² m ²	 801.489	
				RAZEM	801.489
5 d.1.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych poz.3	m ² m ²	 801.489	
				RAZEM	801.489
6 d.1.3	KNR 13-23 0101-01 analogia	Rozebranie nakrywy ceramicznej muru - rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/4 cegły 49.025*0.6	m ² m ²	 29.415	
				RAZEM	29.415
7 d.1.3	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 49.42*0.4	m ² m ²	 19.768	
				RAZEM	19.768
8 d.1.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich 49.42*0.4	m ² m ²	 19.768	
				RAZEM	19.768
9 d.1.3	KNR 4-01 0311-08	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło Krotność = 1.5 65.65*0.6	m m	 39.390	
				RAZEM	39.390
10 d.1.3	KNR 19-01 0826-05	Spoinowanie rolek z cegieł 49.42	m ² m ²	 49.420	
				RAZEM	49.420
11 d.1.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie 49.42	m ² m ²	 49.420	
				RAZEM	49.420
12 d.1.3	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założenia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 83.35	m ² m ²	 83.350	
				RAZEM	83.350
13 d.1.3	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór poz.12	m ² m ²	 83.350	
				RAZEM	83.350
14 d.1.3	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę poz.12	m ² m ²	 83.350	
				RAZEM	83.350
15 d.1.3	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.49*202.15	m ³ m ³	 99.054	
				RAZEM	99.054
16 d.1.3	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.49*202.15	m ³ m ³	 99.054	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	99.054
17 d.1.3	KNR 19-01 0312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszywania 2 cegły w murach z cegły	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18 d.1.3	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		400	msc	400.000	
				RAZEM	400.000
19 d.1.3	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
		150	msc	150.000	
				RAZEM	150.000
20 d.1.3	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł	msc		
		75	msc	75.000	
				RAZEM	75.000
21 d.1.3	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła	msc		
		300	msc	300.000	
				RAZEM	300.000
22 d.1.3	KNR 19-01 0315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły	msc		
		125	msc	125.000	
				RAZEM	125.000
23 d.1.3	KNR 19-01 0315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł	msc		
		50	msc	50.000	
				RAZEM	50.000
24 d.1.3	KNR 19-01 0316-02	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m ²	msc		
		20	msc	20.000	
				RAZEM	20.000
25 d.1.3	KNR 19-01 0202-04 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
26 d.1.3	KNR 13-23 0101-03	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 4*2.6*0.7+2.4*0.3*0.7	m ³		
			m ³	7.784	
				RAZEM	7.784
27 d.1.3	TZKNBK IV - 571	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w koźły - odzysk 10% odkuwanych cegieł	szt.		
		28.5	szt.	28.500	
				RAZEM	28.500
28 d.1.3	KNR 19-01 0310-21	Uzupełnienie murów przypór z cegły o gr. ponad 1 cegłę	m ³		
		poz.26	m ³	7.784	
				RAZEM	7.784
29 d.1.3	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m ³		
		0.75*0.5*1.78*10	m ³	6.675	
				RAZEM	6.675
30 d.1.3	KNR 19-01 0807-02 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		
		poz.3	m ²	801.489	
				RAZEM	801.489
31 d.1.3	KNR 3 0701-06	Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych	m ²		
		1.8*1.3+1.88*1.99	m ²	6.081	
				RAZEM	6.081
1.4		Profile sztukatorskie			
32 d.1.4	KNR 19-01 0823-05	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
		4*0.7+4*0.5	m	4.800	
		8*0.5	m	4.000	
				RAZEM	8.800
2		Mur wschodni wewnętrzny			
2.1		Prace izolacyjne			
33 d.2.1	KNR AT-25 0106-04 od ulicy	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
		53.86	m	53.860	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.860
2.2		Prace tynkarskie, murarskie i malowanie			
34 d.2.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 225.13	m ² m ²	 225.130	
				RAZEM	225.130
35 d.2.2	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 poz.34	m ² m ²	 225.130	
				RAZEM	225.130
36 d.2.2	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych-25% powierzchni poz.34*0.25	m ² m ²	 56.283	
				RAZEM	56.283
37 d.2.2	KNR 19-01 0606-02 analogia	Wykonanie zabezpieczenia korony murów - Izolacje poziome murów z zaprawy wodo-szczelnej mineralnej. 37.702	m ² m ²	 37.702	
				RAZEM	37.702
38 d.2.2	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni-kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.49*53.86	m ³ m ³	 26.391	
				RAZEM	26.391
39 d.2.2	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni-kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.49*53.86	m ³ m ³	 26.391	
				RAZEM	26.391
40 d.2.2	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścia-nach płaskich poz.34	m ² m ²	 225.130	
				RAZEM	225.130
3		Mur północny			
3.1		Prace przygotowawcze			
41 d.3.1	TZKNBK II - 23 od ulicy od wewnątrz	Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z wykarczowaniem pni 0 245	szt szt szt	 0.000 245.000	
				RAZEM	245.000
3.2		Prace izolacyjne			
42 d.3.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (ro-zebranie opaski) 0.10*0.45*168.35	m ³ m ³	 7.576	
				RAZEM	7.576
43 d.3.2	KNR AT-25 0106-04 od ulicy	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 58.35+19.92+76.77+23.58+26.73+5.08+13.73+23.42	m m	 247.580	
				RAZEM	247.580
44 d.3.2	KNR 2-01 0610-07 analogia	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z go-towego kruszywa poz.42	m ³ m ³	 7.576	
				RAZEM	7.576
3.3		Prace tynkarskie i murarskie			
45 d.3.3	KNR 4-01 0701-06 od wewnątrz od ulicy	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 88.53+16.05+21.83+28.23+42.3+72.23+100.89+35.82 247.58*1.97	m ² m ² m ²	 405.880 487.733	
				RAZEM	893.613
46 d.3.3	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 poz.45	m ² m ²	 893.613	
				RAZEM	893.613
47 d.3.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych poz.45	m ² m ²	 893.613	
				RAZEM	893.613
48 d.3.3	KNR 13-23 0101-01 analogia	Rozebranie nakrywy ceramicznej muru - rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o gru-bości muru 1/4 cegły (87.633+56.38)*0.6	m ² m ²	 86.408	
				RAZEM	86.408

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.3.3	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie (87.633+56.38)*0.4	m ² m ²	 57.605	
				RAZEM	57.605
50 d.3.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (87.633+56.38)*0.4	m ² m ²	 57.605	
				RAZEM	57.605
51 d.3.3	KNR 4-01 0311-08	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło (11.29+19.76+10.64+24.75+29.25-1.33-3.1-1.44-5.08+39.05-1.2-1.25+21.88+ 10.88)*0.6	m m	 92.460	
				RAZEM	92.460
52 d.3.3	KNR 4-01 0311-08	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło Krotność = 1.5 (11.52+32.47+20.03)*0.6	m m	 38.412	
				RAZEM	38.412
53 d.3.3	KNR 19-01 0826-05	Spoinowanie rolek z cegieł 87.633+56.38+0.18	m ² m ²	 144.193	
				RAZEM	144.193
54 d.3.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie poz.53	m ² m ²	 144.193	
				RAZEM	144.193
55 d.3.3	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.49*247.58	m ³ m ³	 121.314	
				RAZEM	121.314
56 d.3.3	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.49*247.58	m ³ m ³	 121.314	
				RAZEM	121.314
57 d.3.3	KNR 19-01 0312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
58 d.3.3	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 490	msc msc	 490.000	
				RAZEM	490.000
59 d.3.3	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 180	msc msc	 180.000	
				RAZEM	180.000
60 d.3.3	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 150	msc msc	 150.000	
				RAZEM	150.000
61 d.3.3	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 360	msc msc	 360.000	
				RAZEM	360.000
62 d.3.3	KNR 19-01 0315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły 150	msc msc	 150.000	
				RAZEM	150.000
63 d.3.3	KNR 19-01 0315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 60	msc msc	 60.000	
				RAZEM	60.000
64 d.3.3	KNR 19-01 0316-02	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m ² 20	msc msc	 20.000	
				RAZEM	20.000
65 d.3.3	KNR 19-01 0202-04 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.3.3	KNR 19-01 0202-05 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta 10-20 mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
67 d.3.3	KNR 13-23 0101-03	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		21*2.4*0.8	m ³	40.320	
				RAZEM	40.320
68 d.3.3	TZKNBK IV - 571	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły - odzysk 10% odkuwanych cegieł	szt.		
		28.5	szt.	28.500	
				RAZEM	28.500
69 d.3.3	KNR 19-01 0308-06	Mury prostoliniowe gładkie z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę	m ³		
		poz.67	m ³	40.320	
				RAZEM	40.320
70 d.3.3	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m ³		
		1.7*0.4*0.8*6	m ³	3.264	
				RAZEM	3.264
71 d.3.3	KNR 19-01 0807-02 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²		
		poz.45	m ²	893.613	
				RAZEM	893.613
3.4		Roboty metalowe			
72 d.3.4	TZKNBK IV - 563	Ręczne wykucie z muru krat o pow. ponad 2 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
73 d.3.4	TZKNC N-K/ XVII t.19-a.1B	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - prosty	obiekt		
		12	obiekt	12.000	
				RAZEM	12.000
74 d.3.4	TZKNC N-K/ XVII t.19-a.1C analogia	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.3.4	TZKNBK XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²		
		2.2+1.57+0.81+1.56+1.59+7.84	m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
76 d.3.4	TZKNC N-K/ XVII t.02-a.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ²		
		poz.75*100*0.5	dm ²	778.500	
				RAZEM	778.500
77 d.3.4	TZKNC N-K/ XVII t.10-a.1A	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ²		
		poz.75*100*0.1	dm ²	155.700	
				RAZEM	155.700
78 d.3.4	TZKNC N-K/ XVII t.11-a.1A	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	cm spoiny		
		155	cm spoiny	155.000	
				RAZEM	155.000
79 d.3.4	TZKNC N-K/ XVII t.13-a.1A	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ² lub dm		
		1557*0.1	dm ² lub dm	155.700	
				RAZEM	155.700
80 d.3.4	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		poz.75	m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
81 d.3.4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		poz.75	m ²	15.570	
				RAZEM	15.570

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.3.4	TZKNC N-K/ XVII t.19-a.1B analogia	Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - prosty	obiekt		
		12	obiekt	12.000	
				RAZEM	12.000
83 d.3.4	TZKNC N-K/ XVII t.19-a.1C analogia	Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty	obiekt		
		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.3.4	KNR 19-01 0345-05	Osadzenie krat metalowych w ścianach murowanych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3.5		PRACE KONSERWATORSKIE - KAMIEŃ ŁAMANY			
85 d.3.5	TZKNCBK VIII 05-148	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi (kamień łamany)	m ²		
		5.82+17.14	m ²	22.960	
				RAZEM	22.960
86 d.3.5	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie lica kamiennego muru metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
		poz.85	m ²	22.960	
				RAZEM	22.960
87 d.3.5	KNR 19-01 0826-05	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin	m ²		
		poz.85	m ²	22.960	
				RAZEM	22.960
88 d.3.5	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie	m ²		
		poz.85	m ²	22.960	
				RAZEM	22.960
3.6		Profile sztukatorskie			
89 d.3.6	KNR 19-01 0823-05	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
		4*0.9+4*0.6+2*0.8+2*0.5+2*0.85+2*0.6	m	11.500	
		16*0.5	m	8.000	
				RAZEM	19.500
4		Mur zewnętrzny zachodni			
4.1		Prace przygotowawcze			
90 d.4.1	TZKNCBK II - 23 od ulicy od wewnątrz	Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z wykarczowaniem pni	szt		
		0	szt	0.000	
		182	szt	182.000	
				RAZEM	182.000
4.2		Prace izolacyjne			
91 d.4.2	KNR AT-25 0106-04 od ulicy	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
		5.52+24.46+22.08+22.49+17.76+18.83+13.85+27.96+8.78+21.22	m	182.950	
				RAZEM	182.950
4.3		Prace tynkarskie i murarskie			
92 d.4.3	KNR 4-01 0701-06 od wewnątrz od ulicy	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		10.08+1.64+7.52+19.44+10.52+4.42+27.94+8.85+51.53+44.94+29.93+8.43+	m ²	351.760	
		61.54+21.76+43.22	m ²	356.753	
		182.95*1.95			
				RAZEM	708.513
93 d.4.3	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
		poz.92	m ²	708.513	
				RAZEM	708.513
94 d.4.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych	m ²		
		poz.92	m ²	708.513	
				RAZEM	708.513
95 d.4.3	KNR 13-23 0101-01 analogia	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/4 cegły	m ²		
		Krotność = 1.5			
		(2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24)*0.75	m ²	55.463	
				RAZEM	55.463
96 d.4.3	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24)*0.25	m ²	18.488	
				RAZEM	18.488
97 d.4.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich	m ²		
		(2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24)*0.25	m ²	18.488	
				RAZEM	18.488
98 d.4.3	KNR 4-01 0311-08	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło Krotność = 1.5 (5.52+3.67+3.67+0.78+12+5.72+5.54+7.93+1.14+2.3+4.49+1.77+0.88+0.88+0.88+4.97+2.44+17.76+8.61+3.38+4.57-2.27+1.83+2.06+27.96)*0.75	m m	96.360	
				RAZEM	96.360
99 d.4.3	KNR 19-01 0826-05	Spoinowanie rolek z cegieł	m ²		
		2.76+15.04+14.21+11.42+2.02+19.11+6.15+3.24+0.18	m ²	74.130	
				RAZEM	74.130
100 d.4.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja - impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie	m ²		
		poz.99	m ²	74.130	
				RAZEM	74.130
101 d.4.3	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
		0.49*182.95	m ³	89.646	
				RAZEM	89.646
102 d.4.3	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 9 0.49*182.95	m ³	89.646	
				RAZEM	89.646
103 d.4.3	KNR 19-01 0312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszywania 2 cegły w murach z cegły gotyckiej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
104 d.4.3	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		336	msc	336.000	
				RAZEM	336.000
105 d.4.3	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
		126	msc	126.000	
				RAZEM	126.000
106 d.4.3	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł	msc		
		105	msc	105.000	
				RAZEM	105.000
107 d.4.3	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła	msc		
		252	msc	252.000	
				RAZEM	252.000
108 d.4.3	KNR 19-01 0315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły	msc		
		126	msc	126.000	
				RAZEM	126.000
109 d.4.3	KNR 19-01 0315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł	msc		
		40	msc	40.000	
				RAZEM	40.000
110 d.4.3	KNR 19-01 0316-02	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m ²	msc		
		12	msc	12.000	
				RAZEM	12.000
111 d.4.3	KNR 19-01 0202-04 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
112 d.4.3	KNR 19-01 0202-05 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta 10-20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
113 d.4.3	KNR 13-23 0101-03	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		10*2.2*0.8	m ³	17.600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.600
114 d.4.3	TZKNBK IV - 571 analogia	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w koźły - odzysk 50% odkuwanych cegieł 142.5	szt. szt.	 142.500	
				RAZEM	142.500
115 d.4.3	KNR 19-01 0309-07	Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia twardego na zaprawie cementowo-wapiennej 10*2.2*0.8	m³ m³	 17.600	
				RAZEM	17.600
116 d.4.3	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych 1.7*0.4*0.8*6	m³ m³	 3.264	
				RAZEM	3.264
117 d.4.3	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich poz.92	m² m²	 708.513	
				RAZEM	708.513
4.4		Roboty metalowe			
118 d.4.4	TZKNC N-K/ XVII t.19-a.1C	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty 1	obiekt obiekt	 1.000	
				RAZEM	1.000
119 d.4.4	TZKNBK XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza 6.96	m² m²	 6.960	
				RAZEM	6.960
120 d.4.4	TZKNC N-K/ XVII t.02-a.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.119*100*0.5	dm² dm²	 348.000	
				RAZEM	348.000
121 d.4.4	TZKNC N-K/ XVII t.10-a.1A	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.119*100*0.5	dm² dm²	 348.000	
				RAZEM	348.000
122 d.4.4	TZKNC N-K/ XVII t.11-a.1A	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 100	cm spoiny cm spoiny	 100.000	
				RAZEM	100.000
123 d.4.4	TZKNC N-K/ XVII t.13-a.1A	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 696*0.5	dm² lub dm dm² lub dm	 348.000	
				RAZEM	348.000
124 d.4.4	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych poz.119	m² m²	 6.960	
				RAZEM	6.960
125 d.4.4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.119	m² m²	 6.960	
				RAZEM	6.960
126 d.4.4	TZKNC N-K/ XVII t.19-a.1C analogia	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty 1	obiekt obiekt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.5		Profile sztukatorskie			
127 d.4.5	KNR 19-01 0823-05 gierunki	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm 4*0.84+4*0.7 8*0.5	m m m	 6.160 4.000	
				RAZEM	10.160
5		Mur południowy (brama)			
5.1		Prace izolacyjne			
128 d.5.1	KNR AT-25 0106-05 od ulicy	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 77 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 5.35-2.7	m m	 2.650	
				RAZEM	2.650
5.2		Prace tynkarskie i murarskie			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
129 d.5.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 40.97	m ² m ²	 40.970	
				RAZEM	40.970
130 d.5.2	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 poz.129	m ² m ²	 40.970	
				RAZEM	40.970
131 d.5.2	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca - smarowanie dwukrotne powierzchni porowatych poz.129	m ² m ²	 40.970	
				RAZEM	40.970
132 d.5.2	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założeń- ia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 3.75	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
133 d.5.2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór poz.132	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
134 d.5.2	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę poz.132	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
135 d.5.2	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.49*5.35	m ³ m ³	 2.622	
				RAZEM	2.622
136 d.5.2	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 0.49*5.35	m ³ m ³	 2.622	
				RAZEM	2.622
137 d.5.2	KNR 19-01 0312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszywania 2 cegły w murach z cegły gotyckiej 0.5	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
138 d.5.2	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 10	msc msc	 10.000	
				RAZEM	10.000
139 d.5.2	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 4	msc msc	 4.000	
				RAZEM	4.000
140 d.5.2	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 1	msc msc	 1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.5.2	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 6	msc msc	 6.000	
				RAZEM	6.000
142 d.5.2	KNR 19-01 0315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły 2	msc msc	 2.000	
				RAZEM	2.000
143 d.5.2	KNR 19-01 0315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 1	msc msc	 1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.5.2	KNR 19-01 0202-04 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
145 d.5.2	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach poz.129	m ² m ²	 40.970	
				RAZEM	40.970
5.3		Roboty metalowe			
146 d.5.3	TZKNC N-K/ XVII t.19-a.1C	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty	obiekt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	obiekt	2.000	
				RAZEM	2.000
147 d.5.3	TZKNC N-K/ XVII t.02-a.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.148*100	dm ² dm ²	696.000	
				RAZEM	696.000
148 d.5.3	TZKNCB XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza 6.96	m ² m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
149 d.5.3	TZKNC N-K/ XVII t.10-a.1A	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.148*100*0.15	dm ² dm ²	104.400	
				RAZEM	104.400
150 d.5.3	TZKNC N-K/ XVII t.11-a.1A	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 120	cm spoiny cm spoiny	120.000	
				RAZEM	120.000
151 d.5.3	TZKNC N-K/ XVII t.13-a.1A	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 696*0.15	dm ² lub dm dm ² lub dm	104.400	
				RAZEM	104.400
152 d.5.3	TZKNC N-K/ XVII t.13-b.2B	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. średnio złożonym; pow. rzeźbiona; st. trudności - trudny 696*0.05	dm ² lub dm dm ² lub dm	34.800	
				RAZEM	34.800
153 d.5.3	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych poz.148	m ² m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
154 d.5.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.148	m ² m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
155 d.5.3	TZKNC N-K/ XVII t.19-a.1C analogia	Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - prosty 2	obiekt obiekt	2.000	
				RAZEM	2.000
5.4		Profile sztukatorskie			
156 d.5.4	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowe o promieniu do 1 m 5.35 dobicia 2*0.25 gierunki 8*0.5	m m m m	5.350 0.500 4.000	
				RAZEM	9.850
157 d.5.4	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - głowice pilastów 1.1*2 dobicia 4*0.25 gierunki 8*0.5	m m m m	2.200 1.000 4.000	
				RAZEM	7.200
6		Kaplica I			
6.1		Prace izolacyjne			
158 d.6.1	KNR AT-25 0106-06	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 90 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 4.15	m m	4.150	
				RAZEM	4.150
159 d.6.1	KNR AT-25 0106-04	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 4.15*1+4.35*2	m m	12.850	
				RAZEM	12.850
6.2		Elewacje wschodnia, południowa i zachodnia			
6.2.1		Prace tynkarskie i murarskie elewacji wschodniej, południowej i zachodniej			
160 d.6.2 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(4.15+4.35+4.15)*(3.68-0.34)+3.14*1.7*1.7$	m ²	51.326	
				RAZEM	51.326
161 d.6.2 .1	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ² poz.160	m ² m ²	 51.326	
				RAZEM	51.326
162 d.6.2 .1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego poz.160	m ² m ²	 51.326	
				RAZEM	51.326
163 d.6.2 .1	KNR 13-23 0101-03 analogia	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2*3.14*1.7*0.5*0.4	m ³ m ³	 2.135	
				RAZEM	2.135
164 d.6.2 .1	KNR 19-01 0308-04	Gzymsy, attyki, portale w murze z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły poz.163	m ³ m ³	 2.135	
				RAZEM	2.135
165 d.6.2 .1	KNR 19-01 0312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
166 d.6.2 .1	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 24	msc msc	 24.000	
				RAZEM	24.000
167 d.6.2 .1	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 16	msc msc	 16.000	
				RAZEM	16.000
168 d.6.2 .1	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 6	msc msc	 6.000	
				RAZEM	6.000
169 d.6.2 .1	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 18	msc msc	 18.000	
				RAZEM	18.000
170 d.6.2 .1	KNR 19-01 0315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły 12	msc msc	 12.000	
				RAZEM	12.000
171 d.6.2 .1	KNR 19-01 0315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 6	msc msc	 6.000	
				RAZEM	6.000
172 d.6.2 .1	KNR 19-01 0202-04 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
173 d.6.2 .1	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m ² w jednym miejscu $(4.15+4.35)*(3.34-0.26)+1.4*1.4*3.14*0.5$	m ² m ²	 29.257	
				RAZEM	29.257
174 d.6.2 .1	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich 1.2*(4.35+2*4.15)	m ² m ²	 15.180	
				RAZEM	15.180
175 d.6.2 .1	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - kat. III o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.15*3.34+2.28*1.4+0.5*3.14*1.14*1.14-3.14*0.4*0.62-poz.174	m ²	3.135	
				RAZEM	3.135
176 d.6.2 .1	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m ²		
		2*(0.43*2.38)+2*(1.35*(0.3+0.52))+(2.14*0.86-0.5*3.14*1.0*0.7)+4.25*0.2	m ²	5.852	
				RAZEM	5.852
177 d.6.2 .1	KNR 19-01 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym	m		
		0.7*16+10*0.9+2*1.0+2*1.3+2*1.5+2*0.6	m	29.000	
				RAZEM	29.000
178 d.6.2 .1	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich	m ²		
		poz.174+poz.175+poz.176+poz.177	m ²	53.167	
				RAZEM	53.167
6.2.2		Prace sztukatorskie			
179 d.6.2 .2	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		2*4.15+4.35	m	12.650	
	gierunki	6*0.5	m	3.000	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
				RAZEM	16.150
180 d.6.2 .2	KNR 19-01 0823-08	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m		
		Krotność = 2			
		2*4.15+4.35	m	12.650	
	gierunki	2*0.5	m	1.000	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
				RAZEM	14.150
181 d.6.2 .2	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowy	m		
		0.5*2*3.14*1.7	m	5.338	
	profil szczytu	4*0.25	m	1.000	
	dobicia				
				RAZEM	6.338
182 d.6.2 .2	KNR 19-01 0823-08	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - łukowy o promieniu do 2 m	m		
		Krotność = 2			
		0.5*2*3.14*1.7	m	5.338	
	profil szczytu	2*0.25	m	0.500	
	dobicia				
				RAZEM	5.838
183 d.6.2 .2	KNR 19-01 0823-05	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm - łukowy o promieniu do 2 m	m		
		0.5*1*0.75*3.14	m	1.178	
	górny profil				
	otworu wejściowego				
				RAZEM	1.178
184 d.6.2 .2	KNR 19-01 0823-05	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
		(0.52+0.38)*2	m	1.800	
	główce pilas-trów				
	profil dolny	4.15	m	4.150	
	gzymsu wień-czącego				
	gierunki	1*0.5*2	m	1.000	
	dobicia	2*0.25*4	m	2.000	
				RAZEM	8.950
185 d.6.2 .2	KNR 19-01 0823-04	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m		
		(0.2+0.5+0.2)*2	m	1.800	
	główce pilas-trów				
	gierunki	2*0.5	m	1.000	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
				RAZEM	3.300
186 d.6.2 .2	TZKNBK IX 5405-05	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek - element z materiału szlachetnego	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
187 d.6.2 .2	TZKNBK IX 5405-07	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - element z materiału szlachetnego	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
188 d.6.2 .2	TZKNBK IX 5405-08	Oczyszczenie fryzów dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm - zdjęcie farby olejnej - element z materiału szlachetnego	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
189 d.6.2 .2	TZKNBK IX 0501b	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - podcyczelowanie	model 0.5m		
		1	model 0.5m	1.000	
				RAZEM	1.000
190 d.6.2 .2	TZKNBK IX 0501b	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - uzupełnianie ubytków metodą narzutową - procent zniszczenia 40% zaprawa szlachetna	model 0.5m		
		1	model 0.5m	1.000	
				RAZEM	1.000
191 d.6.2 .2	TZKNBK IX 5430-01	Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m2z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
192 d.6.2 .2	TZKNBK IX 5430-03	Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m2- zdjęcie farby emulsyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
193 d.6.2 .2	TZKNBK IX 5430-04	Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i pow. do 0.25 m2- zdjęcie farby olejnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
194 d.6.2 .2	TZKNBK IX 2901a	Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 - podcyczelowanie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
195 d.6.2 .2	TZKNBK IX 2901a	Kartusze o rysunku prostym o pow.do 0.25 m2 - uzupełnianie ubytków metodą narzutową - procent zniszczenia 20% zaprawa szlachetna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
196 d.6.2 .2	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm	m ²		
		poz.179*0.4+poz.180*0.1+poz.181*0.4+poz.182*0.1+poz.184*0.3+poz.185*0.25+2.8*0.25+2*0.4*0.3*0.5	m ²	15.324	
				RAZEM	15.324
6.2.3		Elementy metalowe			
197 d.6.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.19-b.1B analogia	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudny - krata w wejściu	obiekt		
		3	obiekt	3.000	
				RAZEM	3.000
198 d.6.2 .3	TZKNBK XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²		
		(3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100	m ²	358.800	
				RAZEM	358.800
199 d.6.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.02-a.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ²		
		(3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100	dm ²	358.800	
				RAZEM	358.800
200 d.6.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.10-a.1A	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ²		
		(3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100*0.1	dm ²	35.880	
				RAZEM	35.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201 d.6.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.11-a.1A	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty 50	cm spo- iny cm spo- iny	50.000	
				RAZEM	50.000
202 d.6.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.13-a.1A	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty (3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100*0.1	dm ² lub dm dm ² lub dm	35.880	
				RAZEM	35.880
203 d.6.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.15-b.1B	Rekonstrukcja w metalu całości lub fragmentów - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. rzeźbiona; st. trudności - trudny (3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85)*100*0.03	dm ² dm ²	10.764	
				RAZEM	10.764
204 d.6.2 .3	TZKNBK XXII 0711-01	Krata okienna w ramie z płaskownika, rama wypełniona elementami z prętów okrągłych krępowanych w ślimaki, elipsy i podwójne 8, elementy wzajemnie się przenikają i zakończone są odkutymi liśćmi, kwiatami lub szyszkami 3.14*0.4*0.65	m ² m ²	0.816	
				RAZEM	0.816
205 d.6.2 .3	TZKNBK XV 0546-01	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych 3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65	m ² m ²	4.404	
				RAZEM	4.404
206 d.6.2 .3	TZKNBK XV 0547-01	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz 3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65	m ² m ²	4.404	
				RAZEM	4.404
207 d.6.2 .3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65	m ² m ²	4.404	
				RAZEM	4.404
208 d.6.2 .3	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 3.14*0.8*0.5*0.5+2*0.8*1.85+3.14*0.4*0.65	m ² m ²	4.404	
				RAZEM	4.404
209 d.6.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.19-b.1B analogia	Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudny 4	obiekt obiekt	4.000	
				RAZEM	4.000
6.3		Wnętrze			
6.3.1		Prace tynkarskie			
210 d.6.3 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (tynki gładkie) (3.5*2+2*3.0)*3.63	m ² m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
211 d.6.3 .1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego poz.210	m ² m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
212 d.6.3 .1	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków cementowych kat. III o podłożach z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.210	m ² m ²	47.190	
				RAZEM	47.190
213 d.6.3 .1	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 - tynk renowa- cyjny (3.5*2+2*3.0)*1.2	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
214 d.6.3 .1	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 poz.212-poz.213	m ² m ²	31.590	
				RAZEM	31.590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
215 d.6.3 .1	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.210	m ² m ²	 47.190	
				RAZEM	47.190
216 d.6.3 .1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
217 d.6.3 .1	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
6.3.2		Marmurowy pomnik nagrobny - relief do głębokości 2,5 cm			
218 d.6.3 .2	TZKNBK XVIm 0111-07	Demontaż postumentów,obelisków,trzonów,łatań itp. o objętości do 0.1 m3/szt. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
219 d.6.3 .2	TZKNBK XVIm 0111-08	Demontaż postumentów,obelisków,trzonów,łatań itp. o objętości do 0.3 m3/szt. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
220 d.6.3 .2	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne 5.08	m ² m ²	 5.080	
				RAZEM	5.080
221 d.6.3 .2	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.220*100	dm ² dm ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
222 d.6.3 .2	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.221	dm ² dm ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
223 d.6.3 .2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.221*0.3	dm ² dm ²	 152.400	
				RAZEM	152.400
224 d.6.3 .2	TZKNC N-K/ VI 2/4-a analogia	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. poz.221*0.02	dm ² dm ²	 10.160	
				RAZEM	10.160
225 d.6.3 .2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.221	dm ² dm ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
226 d.6.3 .2	TZKNC N-K/ VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni poz.221*0.03	dm ² dm ²	 15.240	
				RAZEM	15.240
227 d.6.3 .2	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.221	dm ² dm ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
228 d.6.3 .2	TZKNBK XVIm 0111-07	Montaż postumentów,obelisków,trzonów,łatań itp. o objętości do 0.1 m3/szt. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
229 d.6.3 .2	TZKNBK XVIm 0111-08	Montaż postumentów,obelisków,trzonów,łatań itp. o objętości do 0.3 m3/szt. 3	szt. szt.	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
6.3.3		Posadzka			
230 d.6.3 .3	TZKNBK XVIm 0109-03	Demontaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 15 m/m2 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	
				RAZEM	9.300
231 d.6.3 .3	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 1*0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
232 d.6.3 .3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 3.1*3.0*0.2	m ³ m ³	 1.860	
				RAZEM	1.860
233 d.6.3 .3	KNR AT-33 0102-03 analogia	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm - wykonanie izolacji 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	
				RAZEM	9.300
234 d.6.3 .3	KNR AT-33 0102-04 analogia	Szpachlowanie gruntujące - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm - wykonanie izolacji Krotność = 3 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	
				RAZEM	9.300
235 d.6.3 .3	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie Cerinolem ZH ręcznie - wykonanie izolacji 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	
				RAZEM	9.300
236 d.6.3 .3	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 1	m ³ 	 	
				RAZEM	0.000
237 d.6.3 .3	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
238 d.6.3 .3	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.230*100	dm ² dm ²	 930.000	
				RAZEM	930.000
239 d.6.3 .3	TZKNBK XVIm 0109-03	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 15 m/m2 3.1*3.0	m ² m ²	 9.300	
				RAZEM	9.300
6.4		Kopuła i roboty pokrywowe			
240 d.6.4	KNR 13-23 0106-02 analogia	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa 0.5*3.14*4*1.6+0.8*(4.45*2+4.3+2*0.6)	m ² m ²	 21.568	
				RAZEM	21.568
241 d.6.4	TZKNBK V - 219	Wykon.rozbiórki deskowania z posort.odzyskan.materiału,oczyszcz.z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszcz.- pochyl.połaci do 85 % 0.5*3.14*4*1.6+0.8*(4.45*2+4.3+2*0.6)	m ² m ²	 21.568	
				RAZEM	21.568
242 d.6.4	KNR 19-01 0701-04	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 0.5*4*3.14*1.5*0.5	m ² m ²	 4.710	
				RAZEM	4.710
243 d.6.4	TZKNBK V - 215	Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie) 0.69	m ³ m ³	 0.690	
				RAZEM	0.690
244 d.6.4	TZKNBK V - 236	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych poz.241	m ² m ²	 21.568	
				RAZEM	21.568

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
245 d.6.4	TZKNBK VIII 06-20	Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach poz.242	m ² m ²	 4.710	
				RAZEM	4.710
246 d.6.4	TZKNBK V - 089	Wykonanie nietypowej wieżby dachowej o charakterze zabytkowym. Płatwie dł.ponad 3 m, przekrój do 180 cm2 Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 3.96 60	m m ³ m	 60.000	3.960
				RAZEM	60.000
247 d.6.4	TZKNBK V - 176	Szalowanie karnesówką połaci cebulasto-kopulastych (wież)o grub desek 32 mm powierzchni 10-25 m2 0.5*3.14*4*1.6+0.8*(4.45*2+4.3+2*0.6)	m ² m ²	 21.568	
				RAZEM	21.568
248 d.6.4	KNR 19-01 0534-02	Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 20 x 20 cm - pow. krycia poniżej 25 m2 poz.241	m ² m ²	 21.568	
				RAZEM	21.568
249 d.6.4	KNR 19-01 0534-02	Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 20 x 20 cm - pow. krycia poniżej 25 m2 poz.241	m ² m ²	 21.568	
				RAZEM	21.568
250 d.6.4	TZKNBK V - 076	Wymiana podsufitki z desek grub. 25 mm 1.4*3.14*4*0.5	m ² m ²	 8.792	
				RAZEM	8.792
251 d.6.4	TZKNBK VIII 06-20	Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach poz.250	m ² m ²	 8.792	
				RAZEM	8.792
252 d.6.4	TZKNBK VIII 08-99	Tynk kat.IV o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach krzyżowych,gotyckich,kopulastych,żaglowych 0.5*4*3.14*1.5	m ² m ²	 9.420	
				RAZEM	9.420
253 d.6.4	TZKNBK VIII 06-24	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.stropów i pow.osiatkowanych z przygotowaniem zaprawy poz.252	m ² m ²	 9.420	
				RAZEM	9.420
254 d.6.4	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.252	m ² m ²	 9.420	
				RAZEM	9.420
255 d.6.4	KNR 4 1510-03	Izolacje z materiałów rolowych powierzchni murowanych - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm 0.3*2.75	m ² m ²	 0.825	
				RAZEM	0.825
256 d.6.4	KNR 19-01 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej 9.46	m m	 9.460	
				RAZEM	9.460
257 d.6.4	KNR 19-01 0535-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej - rynny leżące 2.2	m m	 2.200	
				RAZEM	2.200
258 d.6.4	KNR 19-01 0535-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
259 d.6.4	KNR 19-01 0535-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
260 d.6.4	KNR 19-01 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej 10.5	m m	 10.500	
				RAZEM	10.500
261 d.6.4	KNR 19-01 0536-05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
262 d.6.4	KNR 19-01 0537-01	Wykonanie uchwytów do rynien 20	szt. szt.	 20.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
263 d.6.4	KNR 19-01 0537-02	Wykonanie uchwytów do rur spustowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
264 d.6.4	KNR 19-01 0538-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej - gzyms łukowy	m ²		
		6.32+0.3*2.75	m ²	7.145	
				RAZEM	7.145
6.5		Renowacja drzwi drewnianych			
265 d.6.5	KNNR 3 0701-06	Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych	m ²		
		1.56*2.5	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
266 d.6.5	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2	m ²		
		(1.8*2+0.5*2*3*14)*0.2	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
267 d.6.5	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1.56*2.5	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
268 d.6.5	TZKNBK XII 0202-21	Wymiana płyciny z desek o gr. 28 mm z obustr. obiciem listwami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
269 d.6.5	KNR 19-01 1022-05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
270 d.6.5	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
271 d.6.5	KNR 19-01 1022-22	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
272 d.6.5	KNR 19-01 1022-01	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zasuwnice	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
273 d.6.5	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m ²		
		1.56*2.5*2+(1.8*2+0.5*2*3*14)*0.2	m ²	16.920	
				RAZEM	16.920
274 d.6.5	KNR 19-01 1002-04	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych osadzonych w ścianach o dł. ościeżnicy ponad 1,0 m w jednym miejscu - listwy bez profilu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
275 d.6.5	KNR 19-01 1023-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
276 d.6.5	KNR 19-01 1023-13	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
277 d.6.5	KNR 19-01 1023-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zasuwnice drzwiowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
278 d.6.5	KNR 19-01 1023-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zasuwnice drzwiowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
279 d.6.5	TZKNBK XV 0545-01	Renowacja okuć - oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m ²		
		0.1*0.4*2+0.15*0.2+6*0.1*0.2	m ²	0.230	
				RAZEM	0.230
280 d.6.5	TZKNC N-K/ XVII t.02-a.1A	Renowacja okuć - mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm ²		
		2.79*100	dm ²	23.000	
				RAZEM	23.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
281 d.6.5	TZKNC N-K/ XVII t.10-a.1A	Renowacja okuć - doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.279*100	dm ² dm ²	23.000	
				RAZEM	23.000
282 d.6.5	TZKNC N-K/ XVII t.11-a.1A	Renowacja okuć - złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.279*100	cm spo- iny cm spo- iny	23.000	
				RAZEM	23.000
283 d.6.5	TZKNC N-K/ XVII t.13-a.1A	Renowacja okuć - uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty poz.279*100	dm ² lub dm dm ² lub dm	23.000	
				RAZEM	23.000
284 d.6.5	TZKNBK XV 0546-01	Renowacja okuć - pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych poz.279	m ² m ²	0.230	
				RAZEM	0.230
285 d.6.5	TZKNBK XV 0547-01	Renowacja okuć - pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz poz.279	m ² m ²	0.230	
				RAZEM	0.230
286 d.6.5	KNR-W 4-01 1212-05	Renowacja okuć - dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.279	m ² m ²	0.230	
				RAZEM	0.230
287 d.6.5	KNR-W 4-01 1212-08	Renowacja okuć - dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych poz.279	m ² m ²	0.230	
				RAZEM	0.230
288 d.6.5	KNR 19-01 1022-05	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
289 d.6.5	KNR 19-01 1022-17	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
290 d.6.5	KNR 19-01 1022-22	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
291 d.6.5	KNR 19-01 1022-01	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zasuwnice 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
292 d.6.5	TZKNBK XX 3005-02	Politurowanie lub lakierowanie płaszczyzn lub drzwi 1.56*2.5*2+(1.8*2+0.5*2*3*14)*0.2	m ²		
				RAZEM	0.000
7		Kaplica II			
7.1		Prace izolacyjne			
293 d.7.1	KNR AT-25 0106-04	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 6.8*2+4.5*2	m m	22.600	
				RAZEM	22.600
7.2		Elewacje wschodnia, północna i zachodnia			
7.2.1		Prace tynkarskie i murarskie elewacji wschodniej, południowej i zachodniej			
294 d.7.2 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 6.55*0.45+6.8*3.15+6.8*3.15-1.7*3.07+0.5*6.4*1.2+4.7*3.15	m ² m ²	59.214	
				RAZEM	59.214
295 d.7.2 .1	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 analogia poz.294	m ² m ²	59.214	
				RAZEM	59.214
296 d.7.2 .1	KNR 0-26 0640-06	Impregnacja wzmacniająca powierzchnię muru ceglano- analogia poz.294	m ² m ²	59.214	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	59.214
297 d.7.2 .1	KNR 13-23 0101-03 analogia	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5*0.5*0.5+1.5*0.5*0.5*0.5	m ³ m ³	 0.563	
				RAZEM	0.563
298 d.7.2 .1	KNR 19-01 0308-04	Gzymsy, attyki, portale w murze z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły poz.297	m ³ m ³	 0.563	
				RAZEM	0.563
299 d.7.2 .1	KNR 19-01 0312-04	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
300 d.7.2 .1	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 36	msc msc	 36.000	
				RAZEM	36.000
301 d.7.2 .1	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły 21	msc msc	 21.000	
				RAZEM	21.000
302 d.7.2 .1	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 10	msc msc	 10.000	
				RAZEM	10.000
303 d.7.2 .1	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 22	msc msc	 22.000	
				RAZEM	22.000
304 d.7.2 .1	KNR 19-01 0315-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 2-3 cegły 18	msc msc	 18.000	
				RAZEM	18.000
305 d.7.2 .1	KNR 19-01 0315-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł 10	msc msc	 10.000	
				RAZEM	10.000
306 d.7.2 .1	KNR 19-01 0202-04 analogia	Wykonanie klamrowania, przygotowanie i montaż pręta przy śr. pręta do 10 mm - przygotowanie i montaż zbrojenia 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
307 d.7.2 .1	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich 6.8*1.2	m ² m ²	 8.160	
				RAZEM	8.160
308 d.7.2 .1	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - kat. III o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich 6.55*0.45+6.8*3.15+2*0.45*0.5	m ² m ²	 24.818	
				RAZEM	24.818
309 d.7.2 .1	KNR 19-01 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku renowacyjnym 2.55*8+4.25*4+6.8	m m	 44.200	
				RAZEM	44.200
310 d.7.2 .1	KNR 19-01 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym 2.55*14+6.5+4.9+3.4+2.0+0.5+4.65*7	m m	 85.550	
				RAZEM	85.550
311 d.7.2 .1	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.294	m ² m ²	 59.214	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	59.214
312 d.7.2 .1	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
313 d.7.2 .1	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
314 d.7.2 .1	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7.2.2		Prace sztukatorskie			
315 d.7.2 .2	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		2*6.8+5.0	m	18.600	
	gierunki	2*0.5	m	1.000	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
				RAZEM	20.100
316 d.7.2 .2	KNR 19-01 0823-08	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4	m		
		2*6.8+5.0	m	18.600	
	gierunki	2*0.5	m	1.000	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
				RAZEM	20.100
317 d.7.2 .2	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		2*3.5+2*0.5	m	8.000	
	gierunki	3*0.5	m	1.500	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
				RAZEM	10.000
318 d.7.2 .2	KNR 19-01 0823-08	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 2	m		
		2*3.5+2*0.5	m	8.000	
	gierunki	3*0.5	m	1.500	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
				RAZEM	10.000
319 d.7.2 .2	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		2*0.75	m	1.500	
	dobicia	4*0.25	m	1.000	
				RAZEM	2.500
320 d.7.2 .2	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowy o promieniu do 1 m	m		
		2*2*3.14*0.45	m	5.652	
	dobicia	4*0.25	m	1.000	
				RAZEM	6.652
321 d.7.2 .2	KNR 19-01 0823-03	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm	m		
		2*3.0+1.7	m	7.700	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
	gierunki	2*0.5	m	1.000	
				RAZEM	9.200
322 d.7.2 .2	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm	m ²		
		poz.315*0.6+poz.317*0.5+poz.319*0.4+poz.320*0.4	m ²	20.721	
				RAZEM	20.721
7.2.3		Elementy metalowe			
323 d.7.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.19-b.1B analogia	Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudny - kraty okrągłe	obiekt		
		2	obiekt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
324 d.7.2 .3	TZKNBK XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza (0.3*3.14*0.3*2)*100	m ² m ²	 56.520	
				RAZEM	56.520
325 d.7.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.02-c.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. poz.324	dm ² dm ²	 56.520	
				RAZEM	56.520
326 d.7.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.10-c.1A	Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - skompl. poz.324	dm ² dm ²	 56.520	
				RAZEM	56.520
327 d.7.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.11-c.1A	Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. 40	cm spoiny cm spoiny	 40.000	
				RAZEM	40.000
328 d.7.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.13-c.1A	Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. poz.324*0.05	dm ² lub dm dm ² lub dm	 2.826	
				RAZEM	2.826
329 d.7.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.15-c.1B	Rekonstrukcja w metalu całości lub fragmentów - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. rzeźbiona; st. trudności - skompl. poz.324*100*0.05	dm ² dm ²	 282.600	
				RAZEM	282.600
330 d.7.2 .3	TZKNBK XXII 0711-01 analogia	Krata w ramie z płaskownika, rama wypełniona elementami z prętów okrągłych krępowanych w ślimaki, elipsy i podwójne 8, elementy wzajemnie się przenikają i zakończono są odkutymi liśćmi, kwiatami lub szyszkami 0.8*2*2.9	m ² m ²	 4.640	
				RAZEM	4.640
331 d.7.2 .3	TZKNBK XV 0546-01	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych 0.3*3.14*0.3*2+0.8*2*2.9	m ² m ²	 5.205	
				RAZEM	5.205
332 d.7.2 .3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0.3*3.14*0.3*2+0.8*2*2.9	m ² m ²	 5.205	
				RAZEM	5.205
333 d.7.2 .3	TZKNBK XV 0547-01	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz 0.3*3.14*0.3*2+0.8*2*2.9	m ² m ²	 5.205	
				RAZEM	5.205
334 d.7.2 .3	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 0.3*3.14*0.3*2+0.8*2*2.9	m ² m ²	 5.205	
				RAZEM	5.205
335 d.7.2 .3	TZKNC N-K/ XVII t.19-b.1B analogia	Montaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - trudny 4	obiekt obiekt	 4.000	
				RAZEM	4.000
7.3		Wnętrze			
7.3.1		Prace tynkarskie			
336 d.7.3 .1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (tynki gładkie) (2.18+3.56+5.84+3.56+2.22)*3.09	m ² m ²	 53.642	
				RAZEM	53.642
337 d.7.3 .1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego poz.336	m ² m ²	 53.642	
				RAZEM	53.642

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
338 d.7.3 .1	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków cementowych kat. III o podłożach z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.336	m ² m ²	 53.642	
				RAZEM	53.642
339 d.7.3 .1	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 - tynk renowacyjny (2.18+3.56+5.84+3.56+2.22)*1.2	m ² m ²	 20.832	
				RAZEM	20.832
340 d.7.3 .1	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2 poz.338-poz.339	m ² m ²	 32.810	
				RAZEM	32.810
341 d.7.3 .1	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.336	m ² m ²	 53.642	
				RAZEM	53.642
342 d.7.3 .1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
343 d.7.3 .1	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
344 d.7.3 .1	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych 2*2.15*0.6*0.4+2*1.4*0.6*0.4	m ³ m ³	 1.704	
				RAZEM	1.704
7.3.2		Posadzka			
345 d.7.3 .2	TZKBNB XVIIm 0109-03	Demontaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 15 m/m2 3.56*5.84-1.26*2.18	m ² m ²	 18.044	
				RAZEM	18.044
346 d.7.3 .2	TZKBNB XVI 1901-08	Przekucie w gran.'Strzegom'detali architekt.gładkich o rys.prostym o objęt.do 0.50 m3 z gotow.modelu gipsowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
347 d.7.3 .2	TZKBNB XVIIm 0111-03	Montaż rzeźb figuralnych,popiersi,wazonów,płyt balkonowych,wsporników,akroterii itp. o objęt.do 0.6 m3 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
348 d.7.3 .2	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
349 d.7.3 .2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 3.56*5.84-1.26*2.18	m ³ m ³	 18.044	
				RAZEM	18.044
350 d.7.3 .2	KNR AT-33 0102-03 analogia	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm - wykonanie izolacji 13.56*5.84-1.26*2.18	m ² m ²	 76.444	
				RAZEM	76.444
351 d.7.3 .2	KNR AT-33 0102-04 analogia	Szpachlowanie gruntujące - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm - wykonanie izolacji Krotność = 3 13.56*5.84-1.26*2.18	m ² m ²	 76.444	
				RAZEM	76.444
352 d.7.3 .2	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie Cerinolem ZH ręcznie - wykonanie izolacji 3.56*5.84-1.26*2.18	m ² m ²	 18.044	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.044
353 d.7.3 .2	KNR BC-02 0416-04 analogia	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na stabilnych okładzinach ceramicznych poz.352	m ² m ²	 18.044	
				RAZEM	18.044
354 d.7.3 .2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia poz.352	m ² m ²	 18.044	
				RAZEM	18.044
355 d.7.3 .2	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.345*100	dm ² dm ²	 1804.400	
				RAZEM	1804.400
356 d.7.3 .2	KNR 19-01 0923-03 analogia	Naprawa posadzki lastrykowej pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu poz.345	msc. msc.	 18.044	
				RAZEM	18.044
357 d.7.3 .2	TZKNBK XVIm 0109- 03	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 15 m/m2 poz.345	m ² m ²	 18.044	
				RAZEM	18.044
7.4	Dach i roboty pokrywowe				
358 d.7.4	KNR 13-23 0106-02 analogia	Rozbiórka pokryw dachowych z papy - 1 warstwa 0.5*7.0*2.5+2*(2.4+4.5)/2*3.95	m ² m ²	 36.005	
				RAZEM	36.005
359 d.7.4	TZKNBK V - 219	Wykon.rozbiórki deskowania z posort.odzyskan.materiału,oczyszcz.z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszcz.- pochyl.połaci do 85 % 3.56*5.84	m ² m ²	 20.790	
				RAZEM	20.790
360 d.7.4	KNR 19-01 0701-04	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej z zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 3.56*5.84	m ² m ²	 20.790	
				RAZEM	20.790
361 d.7.4	TZKNBK V - 214	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego montażu.Oczysz- czenie elementów wraz z posortowaniem. 1.26	m ³ m ³	 1.260	
				RAZEM	1.260
362 d.7.4	TZKNBK V - 236	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych 3.56*5.84	m ² m ²	 20.790	
				RAZEM	20.790
363 d.7.4	TZKNBK V - 090	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Płatwie dł.ponad 3 m, przekrój ponad 180 cm2 Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 3.96 14*3.8+2*4.2+7*3.7+1*2.5+1*2.2+4*2+8*4	m m ³ m	 132.200	 3.960
				RAZEM	132.200
364 d.7.4	TZKNBK V - 150	Szalowanie karnesówką o grub desek 32 mm powierzchni ponad 10 m2 poz.358	m ² m ²	 36.005	
				RAZEM	36.005
365 d.7.4	KNR 19-01 0533-02	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm ocynkowaną o wym. arkusza 0, 667 x 1,0 m - poniżej 50 m2 poz.358	m ² m ²	 36.005	
				RAZEM	36.005
366 d.7.4	TZKNBK V - 076	Wymiana podsufitki z desek grub. 25 mm poz.360	m ² m ²	 20.790	
				RAZEM	20.790
367 d.7.4	TZKNBK VIII 06-20	Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach poz.360	m ² m ²	 20.790	
				RAZEM	20.790
368 d.7.4	TZKNBK VIII 08-99	Tynk kat.IV o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach krzyżo- wych,gotyckich,kopulastych,żaglowych poz.360	m ² m ²	 20.790	
				RAZEM	20.790

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
369 d.7.4	TZKNBK VIII 06-24	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.stropów i pow.osiatkowanych z przygotowaniem zaprawy poz.360	m ² m ²	 20.790	
				RAZEM	20.790
370 d.7.4	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.360	m ² m ²	 20.790	
				RAZEM	20.790
371 d.7.4	KNR 19-01 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej 12.4	m m	 12.400	
				RAZEM	12.400
372 d.7.4	KNR 19-01 0535-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
373 d.7.4	KNR 19-01 0535-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
374 d.7.4	KNR 19-01 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej 7.3	m m	 7.300	
				RAZEM	7.300
375 d.7.4	KNR 19-01 0536-05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
376 d.7.4	KNR 19-01 0537-01	Wykonanie uchwytów do rynien 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
377 d.7.4	KNR 19-01 0537-02	Wykonanie uchwytów do rur spustowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
378 d.7.4	KNR 19-01 0538-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej 0.5*2*3.6+6.9*0.3	m ² m ²	 5.670	
				RAZEM	5.670
379 d.7.4	KNR 4 1510-03	Izolacje z materiałów rolowych powierzchni murowanych - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm 6.9*0.3	m ² m ²	 2.070	
				RAZEM	2.070
380 d.7.4	KNR 19-01 0544-04	Kosze zbiornikowe gładkie z blachy cynkowej ostrostupowe 40 x 55 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.5		Renowacja drzwi drewnianych			
381 d.7.5	KNR 3 0701-06	Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych 0.73*2.9*2	m ² m ²	 4.234	
				RAZEM	4.234
382 d.7.5	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m ² 0.73*2.9*2	m ² m ²	 4.234	
				RAZEM	4.234
383 d.7.5	TZKNBK XII 0202-21	Wymiana płyciny z desek o gr. 28 mm z obustr.obiciem listwami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
384 d.7.5	KNR 19-01 1022-05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
385 d.7.5	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
386 d.7.5	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
387 d.7.5	KNR 19-01 1022-01	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zasuwnice	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
388 d.7.5	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m²		
		0.73*2.9*2	m²	4.234	
				RAZEM	4.234
389 d.7.5	KNR 19-01 1023-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
390 d.7.5	KNR 19-01 1023-13	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
391 d.7.5	KNR 19-01 1023-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zasuwnice drzwiowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
392 d.7.5	KNR 19-01 1012-07	Wstawienie listew profilowanych lub z wrębami o dł. do 1,0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
393 d.7.5	KNR 19-01 1003-02	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych bez rozbierania skrzydeł - ramiaki pionowe, dwa ramiaki pośrednie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
394 d.7.5	TZKNBK XV 0545-01	Renowacja okuć - oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m²		
		1.1*0.09*4+2*0.65*0.09+2*0.09*0.15+0.09*2.9	m²	0.801	
				RAZEM	0.801
395 d.7.5	TZKNC N-K/ XVII t.02-a.1A	Renowacja okuć - mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm²		
		poz.394*100	dm²	80.100	
				RAZEM	80.100
396 d.7.5	TZKNC N-K/ XVII t.10-a.1A	Renowacja okuć - doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - płyty, obiekty płaskie, el. wystroju arch. o char. prostym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm²		
		poz.394*100	dm²	80.100	
				RAZEM	80.100
397 d.7.5	TZKNC N-K/ XVII t.11-a.1A	Renowacja okuć - złączenie poszczególnych fragmentów obiektu (bez wzgl. na rodzaj połączenia) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	cm spo- iny		
		poz.394*100	cm spo- iny	80.100	
				RAZEM	80.100
398 d.7.5	TZKNC N-K/ XVII t.13-a.1A	Renowacja okuć - uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty	dm² lub dm		
		poz.394*100	dm² lub dm	80.100	
				RAZEM	80.100
399 d.7.5	TZKNBK XV 0546-01	Renowacja okuć - pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych	m²		
		poz.394	m²	0.801	
				RAZEM	0.801
400 d.7.5	TZKNBK XV 0547-01	Renowacja okuć - pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m²		
		poz.394	m²	0.801	
				RAZEM	0.801
401 d.7.5	KNR-W 4-01 1212-05	Renowacja okuć - dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m²		
		poz.394	m²	0.801	
				RAZEM	0.801
402 d.7.5	KNR-W 4-01 1212-08	Renowacja okuć - dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m²		
		poz.394	m²	0.801	
				RAZEM	0.801
403 d.7.5	KNR 19-01 1022-05	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
404 d.7.5	KNR 19-01 1022-17	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
405 d.7.5	KNR 19-01 1022-22	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
406 d.7.5	KNR 19-01 1022-01	Montaż okuć okiennych i drzwiowych - zasuwnice	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
407 d.7.5	TZKNBK XX 3005-02	Politurowanie lub lakierowanie płaszczyzn lub drzwi #p93	m ²		
				RAZEM	0.000
8		Epitafia - mur wschodni			
8.1		E1			
8.1.1		Piaskowiec - relief o głębokości do 2,5 cm			
408 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		1.08	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
409 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.410*0.05	dm ²	5.400	
				RAZEM	5.400
410 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.408*100	dm ²	108.000	
				RAZEM	108.000
411 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.410	dm ²	108.000	
				RAZEM	108.000
412 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.410	dm ²	108.000	
				RAZEM	108.000
413 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.410	dm ²	108.000	
				RAZEM	108.000
414 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni	dm ²		
		poz.410*0.06	dm ²	6.480	
				RAZEM	6.480
415 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.	dm ²		
		60	dm ²	60.000	
				RAZEM	60.000
416 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni	dm ²		
		poz.410*0.07	dm ²	7.560	
				RAZEM	7.560
417 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scałanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni	dm ²		
		poz.410*0.1	dm ²	10.800	
				RAZEM	10.800
418 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.410	dm ²	108.000	
				RAZEM	108.000
8.2		E2			
8.2.1		Piaskowiec - relief o głębokości do 2,5 cm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
419 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		2.83	m ²	2.830	
				RAZEM	2.830
420 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.421*0.05	dm ²	14.150	
				RAZEM	14.150
421 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.419*100	dm ²	283.000	
				RAZEM	283.000
422 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.421	dm ²	283.000	
				RAZEM	283.000
423 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.421	dm ²	283.000	
				RAZEM	283.000
424 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.421	dm ²	283.000	
				RAZEM	283.000
425 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni	dm ²		
		poz.421*0.06	dm ²	16.980	
				RAZEM	16.980
426 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzenie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.	dm ²		
		60	dm ²	60.000	
				RAZEM	60.000
427 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni	dm ²		
		poz.421*0.07	dm ²	19.810	
				RAZEM	19.810
428 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni	dm ²		
		poz.421*0.1	dm ²	28.300	
				RAZEM	28.300
429 d.8.2 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.421	dm ²	283.000	
				RAZEM	283.000
8.2.2		Granit			
430 d.8.2 .2	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
431 d.8.2 .2	TZKNC N-K/ t.12A-i.28 analogia	Punktowanie skalające inskrypcji - odtworzenie złoceń - obiekt średnio trudny - 10% powierzchni	dm ²		
		poz.430*100*0.1	dm ²	5.000	
				RAZEM	5.000
432 d.8.2 .2	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.430*100	dm ²	50.000	
				RAZEM	50.000
433 d.8.2 .2	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.432	dm ²	50.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.000
434 d.8.2 .2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.432*0.3	dm ² dm ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
435 d.8.2 .2	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwio- ne w masie na kolor otoczenia) - 3% powierzchni poz.432*0.03	dm ² dm ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
436 d.8.2 .2	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.432	dm ² dm ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
9		Epitafia - mur północny			
9.1		N1			
9.1.1		Piaskowiec			
437 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 0.81	m ² m ²	 0.810	
				RAZEM	0.810
438 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piasko- wiec - 5% powierzchni poz.439*0.05	dm ² dm ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
439 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.437*100	dm ² dm ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
440 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.439	dm ² dm ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
441 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.439	dm ² dm ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
442 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.439	dm ² dm ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
443 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.439*0.05	dm ² dm ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
444 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni poz.439*0.05	dm ² dm ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
445 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 7% powierzchni poz.439*0.07	dm ² dm ²	 5.670	
				RAZEM	5.670
446 d.9.1 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.439	dm ² dm ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
9.1.2		Cegła			
447 d.9.1 .2	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni 2.46	m ² m ²	 2.460	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.460
448 d.9.1 .2	TZKNBK VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi poz.447	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460
449 d.9.1 .2	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej poz.447	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460
450 d.9.1 .2	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgryzianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego poz.447	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460
451 d.9.1 .2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.448*100	dm ² dm ²	 246.000	
				RAZEM	246.000
452 d.9.1 .2	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanoego poz.447	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460
453 d.9.1 .2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.448*0.05*100	dm ² dm ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
454 d.9.1 .2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni poz.448*0.05*100	dm ² dm ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
455 d.9.1 .2	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.447	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460
456 d.9.1 .2	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanoego poz.448	m ² m ²	 2.460	
				RAZEM	2.460
9.2	N2				
9.2.1		Piaskowiec - relief o głębokości do 2,5 cm			
457 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 0.71	m ² m ²	 0.710	
				RAZEM	0.710
458 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piasko- wiec - 5% powierzchni poz.459*0.05	dm ² dm ²	 3.550	
				RAZEM	3.550
459 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.457*100	dm ² dm ²	 71.000	
				RAZEM	71.000
460 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.459	dm ² dm ²	 71.000	
				RAZEM	71.000
461 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.459	dm ² dm ²	 71.000	
				RAZEM	71.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
462 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.459	dm ² dm ²	 71.000	
				RAZEM	71.000
463 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 10% powierzchni poz.459*0.1	dm ² dm ²	 7.100	
				RAZEM	7.100
464 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni poz.459*0.07	dm ² dm ²	 4.970	
				RAZEM	4.970
465 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni poz.459*0.1	dm ² dm ²	 7.100	
				RAZEM	7.100
466 d.9.2 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.459	dm ² dm ²	 71.000	
				RAZEM	71.000
9.3		N3			
9.3.1		Piaskowiec - relief o głębokości do 5 cm			
467 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 0.88	m ² m ²	 0.880	
				RAZEM	0.880
468 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.469*0.05	dm ² dm ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
469 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.467*100	dm ² dm ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
470 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.469	dm ² dm ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
471 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.469	dm ² dm ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
472 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.469	dm ² dm ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
473 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 10% powierzchni poz.469*0.1	dm ² dm ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
474 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni poz.469*0.07	dm ² dm ²	 6.160	
				RAZEM	6.160
475 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni poz.469*0.1	dm ² dm ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
476 d.9.3 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.469	dm ²	88.000	
				RAZEM	88.000
9.3.2		Cegła			
477 d.9.3 .2	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni	m ²		
		8.22	m ²	8.220	
				RAZEM	8.220
478 d.9.3 .2	TZKNCB VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		poz.477	m ²	8.220	
				RAZEM	8.220
479 d.9.3 .2	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej	m ²		
		poz.477	m ²	8.220	
				RAZEM	8.220
480 d.9.3 .2	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego	m ²		
		poz.477	m ²	8.220	
				RAZEM	8.220
481 d.9.3 .2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.478*100	dm ²	822.000	
				RAZEM	822.000
482 d.9.3 .2	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanoego	m ²		
		poz.477	m ²	8.220	
				RAZEM	8.220
483 d.9.3 .2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm ²		
		poz.478*0.05*100	dm ²	41.100	
				RAZEM	41.100
484 d.9.3 .2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 7% powierzchni	dm ²		
		poz.478*0.07*100	dm ²	57.540	
				RAZEM	57.540
485 d.9.3 .2	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły	m ²		
		poz.477	m ²	8.220	
				RAZEM	8.220
486 d.9.3 .2	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanoego	m ²		
		poz.478	m ²	8.220	
				RAZEM	8.220
9.4		N4			
9.4.1		Marmur - relief o głębokości 2,5 cm			
487 d.9.4 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne	m ²		
		4.9	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
488 d.9.4 .1	TZKNC N-K/ VI 1/4-c	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień nieporowaty - marmur i podobne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.490*0.05	dm ²	24.500	
				RAZEM	24.500
489 d.9.4 .1	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.487*100	dm ²	490.000	
				RAZEM	490.000
490 d.9.4 .1	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.489	dm ²	490.000	
				RAZEM	490.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
491 d.9.4 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.489*0.3	dm ² dm ²	 147.000	
				RAZEM	147.000
492 d.9.4 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.489	dm ² dm ²	 490.000	
				RAZEM	490.000
493 d.9.4 .1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni poz.489*0.05	dm ² dm ²	 24.500	
				RAZEM	24.500
494 d.9.4 .1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwio- ne w masie na kolor otoczenia) - 8% powierzchni poz.489*0.08	dm ² dm ²	 39.200	
				RAZEM	39.200
495 d.9.4 .1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.489	dm ² dm ²	 490.000	
				RAZEM	490.000
9.5		N5			
9.5.1		Granit			
496 d.9.5 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne 1.27	m ² m ²	 1.270	
				RAZEM	1.270
497 d.9.5 .1	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.496*100	dm ² dm ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
498 d.9.5 .1	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.497	dm ² dm ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
499 d.9.5 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.497*0.3	dm ² dm ²	 38.100	
				RAZEM	38.100
500 d.9.5 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.497	dm ² dm ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
501 d.9.5 .1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwio- ne w masie na kolor otoczenia) - 3% powierzchni poz.497*0.03	dm ² dm ²	 3.810	
				RAZEM	3.810
502 d.9.5 .1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.497	dm ² dm ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
9.6		N6			
9.6.1		Cegła			
503 d.9.6 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni 14.40	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
504 d.9.6 .1	TZKNCB VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi poz.503	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
505 d.9.6 .1	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej poz.503	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
506 d.9.6 .1	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego poz.503	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
507 d.9.6 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.504*100	dm ² dm ²	 1440.000	
				RAZEM	1440.000
508 d.9.6 .1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanoego poz.503	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
509 d.9.6 .1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.504*0.05*100	dm ² dm ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
510 d.9.6 .1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni poz.504*0.05*100	dm ² dm ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
511 d.9.6 .1	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.503	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
512 d.9.6 .1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanoego poz.504	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
9.7	N7				
9.7.1	Granit				
513 d.9.7 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne 2.07	m ² m ²	 2.070	
				RAZEM	2.070
514 d.9.7 .1	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.513*100	dm ² dm ²	 207.000	
				RAZEM	207.000
515 d.9.7 .1	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.514	dm ² dm ²	 207.000	
				RAZEM	207.000
516 d.9.7 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.514*0.3	dm ² dm ²	 62.100	
				RAZEM	62.100
517 d.9.7 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.514	dm ² dm ²	 207.000	
				RAZEM	207.000
518 d.9.7 .1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.514*0.03	dm ² dm ²	 6.210	
				RAZEM	6.210
519 d.9.7 .1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.514	dm ²	207.000	
				RAZEM	207.000
9.8		N8			
9.8.1		Piaskowiec - relief o głębokości do 2,5 cm			
520 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
521 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.522*0.03	dm ²	9.600	
				RAZEM	9.600
522 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.520*100	dm ²	320.000	
				RAZEM	320.000
523 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.522	dm ²	320.000	
				RAZEM	320.000
524 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.522	dm ²	320.000	
				RAZEM	320.000
525 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.522	dm ²	320.000	
				RAZEM	320.000
526 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.522*0.05	dm ²	16.000	
				RAZEM	16.000
527 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.522*0.05	dm ²	16.000	
				RAZEM	16.000
528 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 9% powierzchni	dm ²		
		poz.522*0.09	dm ²	28.800	
				RAZEM	28.800
529 d.9.8 .1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.522	dm ²	320.000	
				RAZEM	320.000
9.9		N9			
9.9.1		Cegła			
530 d.9.9 .1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni	m ²		
		6.9	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
531 d.9.9 .1	TZKNBK VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		poz.530	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
532 d.9.9 .1	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej	m ²		
		poz.530	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
533 d.9.9 .1	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgryzanie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego	m ²		
		poz.530	m ²	6.900	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.900
534 d.9.9 .1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.531*100	dm ² dm ²	 690.000	
				RAZEM	690.000
535 d.9.9 .1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego poz.530	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
536 d.9.9 .1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.531*0.05*100	dm ² dm ²	 34.500	
				RAZEM	34.500
537 d.9.9 .1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni poz.531*0.05*100	dm ² dm ²	 34.500	
				RAZEM	34.500
538 d.9.9 .1	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.530	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
539 d.9.9 .1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanego poz.531	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
9.10		N10			
9.10.1		Lastrico - sztuczny kamień			
540 d.9.1 0.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-a analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - lastrico 16.50	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
541 d.9.1 0.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - lastrico poz.540*100	dm ² dm ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000
542 d.9.1 0.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-a analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - lastrico poz.541	dm ² dm ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000
543 d.9.1 0.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-a analogia	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - lastrico poz.541*0.3	dm ² dm ²	 495.000	
				RAZEM	495.000
544 d.9.1 0.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.541	dm ² dm ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000
545 d.9.1 0.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a 0.1	Zastryki wgłębne - 10% powierzchni poz.542*0.1	dm ² dm ²	 165.000	
				RAZEM	165.000
546 d.9.1 0.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a 0.1	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.541*0.15	dm ² dm ²	 247.500	
				RAZEM	247.500
547 d.9.1 0.1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a analogia	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.541	dm ² dm ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
548 d.9.1 0.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.541	dm ² dm ²	 1650.000	
				RAZEM	1650.000
9.11		N11			
9.11.1		Piaskowiec			
549 d.9.1 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 4.34	m ² m ²	 4.340	
				RAZEM	4.340
550 d.9.1 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.551*0.05	dm ² dm ²	 21.700	
				RAZEM	21.700
551 d.9.1 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.549*100	dm ² dm ²	 434.000	
				RAZEM	434.000
552 d.9.1 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.551	dm ² dm ²	 434.000	
				RAZEM	434.000
553 d.9.1 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.551	dm ² dm ²	 434.000	
				RAZEM	434.000
554 d.9.1 1.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.551*0.05	dm ² dm ²	 21.700	
				RAZEM	21.700
555 d.9.1 1.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 9% powierzchni poz.551*0.09	dm ² dm ²	 39.060	
				RAZEM	39.060
556 d.9.1 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.551	dm ² dm ²	 434.000	
				RAZEM	434.000
9.12		N12			
9.12.1		Marmur - relief o głębokości 2,5 cm			
557 d.9.1 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne 4.05	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
558 d.9.1 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.557*100	dm ² dm ²	 405.000	
				RAZEM	405.000
559 d.9.1 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.558	dm ² dm ²	 405.000	
				RAZEM	405.000
560 d.9.1 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.558*0.3	dm ² dm ²	 121.500	
				RAZEM	121.500
561 d.9.1 2.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.558	dm ² dm ²	 405.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	405.000
562 d.9.1 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwio- ne w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.558*0.05	dm ² dm ²	 20.250	
				RAZEM	20.250
563 d.9.1 2.1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.558	dm ² dm ²	 405.000	
				RAZEM	405.000
9.12. 2		Piaskowiec - relief o głębokości do 2,5 cm			
564 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 3.305	m ² m ²	 3.305	
				RAZEM	3.305
565 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piasko- wiec - 5% powierzchni poz.566*0.05	dm ² dm ²	 16.525	
				RAZEM	16.525
566 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.564*100	dm ² dm ²	 330.500	
				RAZEM	330.500
567 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.566	dm ² dm ²	 330.500	
				RAZEM	330.500
568 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.566	dm ² dm ²	 330.500	
				RAZEM	330.500
569 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.566	dm ² dm ²	 330.500	
				RAZEM	330.500
570 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni poz.566*0.05	dm ² dm ²	 16.525	
				RAZEM	16.525
571 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.566*0.05	dm ² dm ²	 16.525	
				RAZEM	16.525
572 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 9% powierzchni poz.566*0.09	dm ² dm ²	 29.745	
				RAZEM	29.745
573 d.9.1 2.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.566	dm ² dm ²	 330.500	
				RAZEM	330.500
9.12. 3		Cegła			
574 d.9.1 2.3	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni 3.41	m ² m ²	 3.410	
				RAZEM	3.410
575 d.9.1 2.3	TZKNCB VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi poz.574	m ² m ²	 3.410	
				RAZEM	3.410

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
576 d.9.1 2.3	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej poz.574	m ² m ²	 3.410	
				RAZEM	3.410
577 d.9.1 2.3	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgryzianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego poz.574	m ² m ²	 3.410	
				RAZEM	3.410
578 d.9.1 2.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.575*100	dm ² dm ²	 341.000	
				RAZEM	341.000
579 d.9.1 2.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanoego poz.574	m ² m ²	 3.410	
				RAZEM	3.410
580 d.9.1 2.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.575*0.05*100	dm ² dm ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
581 d.9.1 2.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni poz.575*0.05*100	dm ² dm ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
582 d.9.1 2.3	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.574	m ² m ²	 3.410	
				RAZEM	3.410
583 d.9.1 2.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanoego poz.575	m ² m ²	 3.410	
				RAZEM	3.410
9.12. 4		Prace montażowe/demontażowe			
584 d.9.1 2.4	TZKNCBK XVIm 0106- 01	Demontaż pilastrów blokowych o obj.elem.do 0.06 m3 - bazy i głowice 17	elem. elem.	 17.000	
				RAZEM	17.000
585 d.9.1 2.4	TZKNCBK XVIm 0106- 02	Demontaż pilastrów blokowych o obj.elem.do 0.15 m3 - bazy i głowice 16	elem. elem.	 16.000	
				RAZEM	16.000
586 d.9.1 2.4	TZKNCBK XVIm 0106- 01	Montaż pilastrów blokowych o obj.elem.do 0.06 m3 - bazy i głowice 16	elem. elem.	 16.000	
				RAZEM	16.000
587 d.9.1 2.4	TZKNCBK XVIm 0106- 02	Demontaż pilastrów blokowych o obj.elem.do 0.15 m3 - bazy i głowice 16	elem. elem.	 16.000	
				RAZEM	16.000
9.13 1		N13 Marmur - relief o głębokości 2,5 cm			
588 d.9.1 3.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne 4.05	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
589 d.9.1 3.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.588*100	dm ² dm ²	 405.000	
				RAZEM	405.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
590 d.9.1 3.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.589	dm ² dm ²	 405.000	
				RAZEM	405.000
591 d.9.1 3.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.589*0.3	dm ² dm ²	 121.500	
				RAZEM	121.500
592 d.9.1 3.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.589	dm ² dm ²	 405.000	
				RAZEM	405.000
593 d.9.1 3.1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.589*0.05	dm ² dm ²	 20.250	
				RAZEM	20.250
594 d.9.1 3.1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.589	dm ² dm ²	 405.000	
				RAZEM	405.000
9.13. 2		Prace montażowe/demontażowe			
595 d.9.1 3.2	TZKNCBK XVIm 0106-01	Demontaż pilastrów blokowych o obj.elem.do 0.06 m3 - bazy i głowice 17	elem. elem.	 17.000	
				RAZEM	17.000
596 d.9.1 3.2	TZKNCBK XVIm 0106-02	Demontaż pilastrów blokowych o obj.elem.do 0.15 m3 - bazy i głowice 16	elem. elem.	 16.000	
				RAZEM	16.000
597 d.9.1 3.2	TZKNCBK XVIm 0106-01	Montaż pilastrów blokowych o obj.elem.do 0.06 m3 - bazy i głowice 16	elem. elem.	 16.000	
				RAZEM	16.000
598 d.9.1 3.2	TZKNCBK XVIm 0106-02	Demontaż pilastrów blokowych o obj.elem.do 0.15 m3 - bazy i głowice 16	elem. elem.	 16.000	
				RAZEM	16.000
9.14		N14			
9.14. 1		Wapień muszlowy - relief o głębokości do 2,5 cm			
599 d.9.1 4.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-a	Wstępne odczyszczenie powierzchni - lastrico 4.205	m ² m ²	 4.205	
				RAZEM	4.205
600 d.9.1 4.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-a	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - wapień muszlowy poz.599*100	dm ² dm ²	 420.500	
				RAZEM	420.500
601 d.9.1 4.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-a	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - wapień muszlowy poz.600	dm ² dm ²	 420.500	
				RAZEM	420.500
602 d.9.1 4.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-a	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - wapień muszlowy poz.600*0.3	dm ² dm ²	 126.150	
				RAZEM	126.150
603 d.9.1 4.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.600	dm ² dm ²	 420.500	
				RAZEM	420.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
604 d.9.1 4.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 10% powierzchni poz.601*0.1	dm ² dm ²	 42.050	
				RAZEM	42.050
605 d.9.1 4.1	TZKNC N-K/ VI 3/3-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) poz.600*0.03	dm ² dm ²	 12.615	
				RAZEM	12.615
606 d.9.1 4.1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.600	dm ² dm ²	 420.500	
				RAZEM	420.500
607 d.9.1 4.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.600	dm ² dm ²	 420.500	
				RAZEM	420.500
9.15		N15			
9.15.1		Cegła			
608 d.9.1 5.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni 6.65	m ² m ²	 6.650	
				RAZEM	6.650
609 d.9.1 5.1	TZKNCB VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi poz.608	m ² m ²	 6.650	
				RAZEM	6.650
610 d.9.1 5.1	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej poz.608	m ² m ²	 6.650	
				RAZEM	6.650
611 d.9.1 5.1	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego poz.608	m ² m ²	 6.650	
				RAZEM	6.650
612 d.9.1 5.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.609*100	dm ² dm ²	 665.000	
				RAZEM	665.000
613 d.9.1 5.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanoego poz.608	m ² m ²	 6.650	
				RAZEM	6.650
614 d.9.1 5.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.609*0.05*100	dm ² dm ²	 33.250	
				RAZEM	33.250
615 d.9.1 5.1	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 12	msc msc	 12.000	
				RAZEM	12.000
616 d.9.1 5.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni poz.609*0.05*100	dm ² dm ²	 33.250	
				RAZEM	33.250
617 d.9.1 5.1	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.608	m ² m ²	 6.650	
				RAZEM	6.650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
618 d.9.1 5.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanego poz.609	m ² m ²	 6.650	
				RAZEM	6.650
9.16		N16			
9.16.1		Piaskowiec			
619 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 11.60	m ² m ²	 11.600	
				RAZEM	11.600
620 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 2% powierzchni poz.621*0.02	dm ² dm ²	 23.200	
				RAZEM	23.200
621 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.619*100	dm ² dm ²	 1160.000	
				RAZEM	1160.000
622 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.621	dm ² dm ²	 1160.000	
				RAZEM	1160.000
623 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.621	dm ² dm ²	 1160.000	
				RAZEM	1160.000
624 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.621	dm ² dm ²	 1160.000	
				RAZEM	1160.000
625 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni poz.621*0.05	dm ² dm ²	 58.000	
				RAZEM	58.000
626 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.621*0.05	dm ² dm ²	 58.000	
				RAZEM	58.000
627 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 8% powierzchni poz.621*0.08	dm ² dm ²	 92.800	
				RAZEM	92.800
628 d.9.1 6.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.621	dm ² dm ²	 1160.000	
				RAZEM	1160.000
9.16.2		Granit			
629 d.9.1 6.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne 0.3	m ² m ²	 0.300	
				RAZEM	0.300
630 d.9.1 6.2	TZKNC N-K/ t.12A-i.28 analogia	Punktowanie skalające inskrypcji - odtworzenie złoceń - obiekt średnio trudny - 10% powierzchni poz.629*100*0.1	dm ² dm ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
631 d.9.1 6.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.629*100	dm ² dm ²	 30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
632 d.9.1 6.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.631	dm ² dm ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
633 d.9.1 6.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.631*0.3	dm ² dm ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
634 d.9.1 6.2	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 3% powierzchni poz.631*0.03	dm ² dm ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
635 d.9.1 6.2	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.631	dm ² dm ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
9.17		N17			
9.17.1		Piaskowiec -relief o głębokości do 2,5 cm			
636 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 7.225	m ² m ²	 7.225	
				RAZEM	7.225
637 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.638*0.05	dm ² dm ²	 36.125	
				RAZEM	36.125
638 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.636*100	dm ² dm ²	 722.500	
				RAZEM	722.500
639 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.638	dm ² dm ²	 722.500	
				RAZEM	722.500
640 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.638	dm ² dm ²	 722.500	
				RAZEM	722.500
641 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.638	dm ² dm ²	 722.500	
				RAZEM	722.500
642 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni poz.638*0.06	dm ² dm ²	 43.350	
				RAZEM	43.350
643 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. 60	dm ² dm ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
644 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni poz.638*0.07	dm ² dm ²	 50.575	
				RAZEM	50.575
645 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.638*0.1	dm ² dm ²	 72.250	
				RAZEM	72.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
646 d.9.1 7.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.638	dm ² dm ²	 722.500	
				RAZEM	722.500
647 d.9.1 7.1	TZKNCBK XVIIm 0105- 05	Demontaż poluzowanych elementów kamiennych - słupów i kolumn blokowych o obj.elem.do 0.30 m3 - trzony 2	elem. elem.	 2.000	
				RAZEM	2.000
648 d.9.1 7.1	TZKNCBK XVIIm 0105- 05	Montaż poluzowanych elementów kamiennych - słupów i kolumn blokowych o obj.elem.do 0.30 m3 - trzony 3	elem. elem.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9.18		N18			
9.18. 1		Piaskowiec - relief o głębokości do 2,5 cm			
649 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 6.02	m ² m ²	 6.020	
				RAZEM	6.020
650 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piasko- wiec - 5% powierzchni poz.651*0.05	dm ² dm ²	 30.100	
				RAZEM	30.100
651 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.649*100	dm ² dm ²	 602.000	
				RAZEM	602.000
652 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.651	dm ² dm ²	 602.000	
				RAZEM	602.000
653 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.651	dm ² dm ²	 602.000	
				RAZEM	602.000
654 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.651	dm ² dm ²	 602.000	
				RAZEM	602.000
655 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni poz.651*0.05	dm ² dm ²	 30.100	
				RAZEM	30.100
656 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.651*0.05	dm ² dm ²	 30.100	
				RAZEM	30.100
657 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 8% powierzchni poz.651*0.08	dm ² dm ²	 48.160	
				RAZEM	48.160
658 d.9.1 8.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.651	dm ² dm ²	 602.000	
				RAZEM	602.000
9.18. 2		Profile sztukatorskie			
659 d.9.1 8.2	KNR 19-01 0823-05	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm 4*0.7+4*0.5 8*0.5	m m m	 4.800 4.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.800
9.19		N19			
9.19.1		Marmur			
660 d.9.1 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne	m ²		
		0.3	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
661 d.9.1 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.660*100	dm ²	30.000	
				RAZEM	30.000
662 d.9.1 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.661	dm ²	30.000	
				RAZEM	30.000
663 d.9.1 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.661*0.3	dm ²	9.000	
				RAZEM	9.000
664 d.9.1 9.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.661	dm ²	30.000	
				RAZEM	30.000
665 d.9.1 9.1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 3% powierzchni - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.661*0.03	dm ²	0.900	
				RAZEM	0.900
666 d.9.1 9.1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.661	dm ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9.20		N 21			
9.20.1		Lastrico - sztuczny kamień			
667 d.9.2 0.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-a analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - lastrico	m ²		
		3.26	m ²	3.260	
				RAZEM	3.260
668 d.9.2 0.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - lastrico	dm ²		
		poz.667*100	dm ²	326.000	
				RAZEM	326.000
669 d.9.2 0.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-a analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - lastrico	dm ²		
		poz.668	dm ²	326.000	
				RAZEM	326.000
670 d.9.2 0.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-a analogia	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - lastrico	dm ²		
		poz.668*0.3	dm ²	97.800	
				RAZEM	97.800
671 d.9.2 0.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.668	dm ²	326.000	
				RAZEM	326.000
672 d.9.2 0.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 10% powierzchni	dm ²		
		poz.669*0.1	dm ²	32.600	
				RAZEM	32.600
673 d.9.2 0.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 15% powierzchni	dm ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.668*0.15	dm ²	48.900	
				RAZEM	48.900
674 d.9.2 0.1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a analogia	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.668	dm ²	326.000	
				RAZEM	326.000
675 d.9.2 0.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.668	dm ²	326.000	
				RAZEM	326.000
9.21		N 22			
9.21.1		Marmur			
676 d.9.2 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne	m ²		
		0.94	m ²	0.940	
				RAZEM	0.940
677 d.9.2 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.676*100	dm ²	94.000	
				RAZEM	94.000
678 d.9.2 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.677	dm ²	94.000	
				RAZEM	94.000
679 d.9.2 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.677*0.3	dm ²	28.200	
				RAZEM	28.200
680 d.9.2 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.677	dm ²	94.000	
				RAZEM	94.000
681 d.9.2 1.1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.677*0.03	dm ²	2.820	
				RAZEM	2.820
682 d.9.2 1.1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.677	dm ²	94.000	
				RAZEM	94.000
9.22		N 23			
9.22.1		Cegła			
683 d.9.2 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni	m ²		
		4.86	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
684 d.9.2 2.1	TZKNBK VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		
		poz.683	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
685 d.9.2 2.1	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej	m ²		
		poz.683	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
686 d.9.2 2.1	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego	m ²		
		poz.683	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
687 d.9.2 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.684*100	dm ² dm ²	 486.000	
				RAZEM	486.000
688 d.9.2 2.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego poz.683	m ² m ²	 4.860	
				RAZEM	4.860
689 d.9.2 2.1	TZKNC N-K/ VI 4/2-a analogia	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 5 % powierzchni poz.684*0.05*100	dm ² dm ²	 24.300	
				RAZEM	24.300
690 d.9.2 2.1	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 8	msc msc	 8.000	
				RAZEM	8.000
691 d.9.2 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni poz.684*0.05*100	dm ² dm ²	 24.300	
				RAZEM	24.300
692 d.9.2 2.1	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.683	m ² m ²	 4.860	
				RAZEM	4.860
693 d.9.2 2.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanego poz.684	m ² m ²	 4.860	
				RAZEM	4.860
9.22. 2		Marmur			
694 d.9.2 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne 0.7*0.4	m ² m ²	 0.280	
				RAZEM	0.280
695 d.9.2 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.694*100	dm ² dm ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
696 d.9.2 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.695	dm ² dm ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
697 d.9.2 2.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.695*0.3	dm ² dm ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
698 d.9.2 2.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.695	dm ² dm ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
699 d.9.2 2.2	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 3% powierzchni poz.695*0.03	dm ² dm ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
700 d.9.2 2.2	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.695	dm ² dm ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
9.22. 3		Piaskowiec -relief o głębokości do 2,5 cm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
701 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		0.72	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
702 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.703*0.05	dm ²	3.600	
				RAZEM	3.600
703 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.701*100	dm ²	72.000	
				RAZEM	72.000
704 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.703	dm ²	72.000	
				RAZEM	72.000
705 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.703	dm ²	72.000	
				RAZEM	72.000
706 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.703	dm ²	72.000	
				RAZEM	72.000
707 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni	dm ²		
		poz.703*0.06	dm ²	4.320	
				RAZEM	4.320
708 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.	dm ²		
		60	dm ²	60.000	
				RAZEM	60.000
709 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni	dm ²		
		poz.703*0.07	dm ²	5.040	
				RAZEM	5.040
710 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni	dm ²		
		poz.703*0.1	dm ²	7.200	
				RAZEM	7.200
711 d.9.2 2.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.703	dm ²	72.000	
				RAZEM	72.000
10		Epitafia - mur zachodni zewnętrzny			
10.1		WZ1			
10.1.1		Piaskowiec -relief o głębokości do 2,5 cm			
712 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		1.93	m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
713 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.714*0.05	dm ²	9.650	
				RAZEM	9.650
714 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.712*100	dm ²	193.000	
				RAZEM	193.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
715 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.714	dm ² dm ²	 193.000	
				RAZEM	193.000
716 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.714	dm ² dm ²	 193.000	
				RAZEM	193.000
717 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.714	dm ² dm ²	 193.000	
				RAZEM	193.000
718 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni poz.714*0.06	dm ² dm ²	 11.580	
				RAZEM	11.580
719 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. 60	dm ² dm ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
720 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni poz.714*0.07	dm ² dm ²	 13.510	
				RAZEM	13.510
721 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.714*0.1	dm ² dm ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
722 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.714	dm ² dm ²	 193.000	
				RAZEM	193.000
10.2		WZ2			
10.2.1		Cegła			
723 d.10. 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni 6.92	m ² m ²	 6.920	
				RAZEM	6.920
724 d.10. 2.1	TZKNCBK VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi poz.723	m ² m ²	 6.920	
				RAZEM	6.920
725 d.10. 2.1	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej poz.723	m ² m ²	 6.920	
				RAZEM	6.920
726 d.10. 2.1	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgryzanie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego poz.723	m ² m ²	 6.920	
				RAZEM	6.920
727 d.10. 2.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.724*100	dm ² dm ²	 692.000	
				RAZEM	692.000
728 d.10. 2.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego poz.723	m ² m ²	 6.920	
				RAZEM	6.920

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
729 d.10. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.724*0.05*100	dm ² dm ²	 34.600	
				RAZEM	34.600
730 d.10. 2.1	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 12	msc msc	 12.000	
				RAZEM	12.000
731 d.10. 2.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni poz.724*0.05*100	dm ² dm ²	 34.600	
				RAZEM	34.600
732 d.10. 2.1	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.723	m ² m ²	 6.920	
				RAZEM	6.920
733 d.10. 2.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanego poz.724	m ² m ²	 6.920	
				RAZEM	6.920
10.3		WZ3			
10.3.1		Cegła			
734 d.10. 3.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni 12.14	m ² m ²	 12.140	
				RAZEM	12.140
735 d.10. 3.1	TZKNCBK VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi poz.734	m ² m ²	 12.140	
				RAZEM	12.140
736 d.10. 3.1	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej poz.734	m ² m ²	 12.140	
				RAZEM	12.140
737 d.10. 3.1	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgryzanie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego poz.734	m ² m ²	 12.140	
				RAZEM	12.140
738 d.10. 3.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.735*100	dm ² dm ²	 1214.000	
				RAZEM	1214.000
739 d.10. 3.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanego poz.734	m ² m ²	 12.140	
				RAZEM	12.140
740 d.10. 3.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 10% powierzchni poz.735*0.1*100	dm ² dm ²	 121.400	
				RAZEM	121.400
741 d.10. 3.1	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła 20	msc msc	 20.000	
				RAZEM	20.000
742 d.10. 3.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni poz.735*0.05*100	dm ² dm ²	 60.700	
				RAZEM	60.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
743 d.10. 3.1	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.734	m ² m ²	 12.140	
				RAZEM	12.140
744 d.10. 3.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanego poz.735	m ² m ²	 12.140	
				RAZEM	12.140
10.3. 2		Sztuczny kamień -relief o głębokości do 2,5 cm			
745 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 1.62	m ² m ²	 1.620	
				RAZEM	1.620
746 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.747*0.05	dm ² dm ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
747 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.745*100	dm ² dm ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
748 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.747	dm ² dm ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
749 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.747	dm ² dm ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
750 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.747	dm ² dm ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
751 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni poz.747*0.06	dm ² dm ²	 9.720	
				RAZEM	9.720
752 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. 60	dm ² dm ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
753 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 9% powierzchni poz.747*0.09	dm ² dm ²	 14.580	
				RAZEM	14.580
754 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.747*0.1	dm ² dm ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
755 d.10. 3.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.747	dm ² dm ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
10.4 1		WZ4 Piaskowiec -relief o głębokości do 2,5 cm			
756 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 5.41	m ² m ²	 5.410	
				RAZEM	5.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
757 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.758*0.05	dm ² dm ²	 27.050	
				RAZEM	27.050
758 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.756*100	dm ² dm ²	 541.000	
				RAZEM	541.000
759 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.758	dm ² dm ²	 541.000	
				RAZEM	541.000
760 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.758	dm ² dm ²	 541.000	
				RAZEM	541.000
761 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.758	dm ² dm ²	 541.000	
				RAZEM	541.000
762 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni poz.758*0.06	dm ² dm ²	 32.460	
				RAZEM	32.460
763 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. 60	dm ² dm ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
764 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni poz.758*0.07	dm ² dm ²	 37.870	
				RAZEM	37.870
765 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.758*0.1	dm ² dm ²	 54.100	
				RAZEM	54.100
766 d.10. 4.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.758	dm ² dm ²	 541.000	
				RAZEM	541.000
10.5		WZ5			
10.5.1		Sztuczny kamień-relief o głębokości do 2,5 cm			
767 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 7.98	m ² m ²	 7.980	
				RAZEM	7.980
768 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.769*0.05	dm ² dm ²	 39.900	
				RAZEM	39.900
769 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.767*100	dm ² dm ²	 798.000	
				RAZEM	798.000
770 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.769	dm ² dm ²	 798.000	
				RAZEM	798.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
771 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.769	dm ² dm ²	 798.000	
				RAZEM	798.000
772 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.769	dm ² dm ²	 798.000	
				RAZEM	798.000
773 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni poz.769*0.06	dm ² dm ²	 47.880	
				RAZEM	47.880
774 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. 60	dm ² dm ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
775 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni poz.769*0.07	dm ² dm ²	 55.860	
				RAZEM	55.860
776 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.769*0.1	dm ² dm ²	 79.800	
				RAZEM	79.800
777 d.10. 5.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.769	dm ² dm ²	 798.000	
				RAZEM	798.000
10.6		WZ6			
10.6.1		Piaskowiec -relief o głębokości do 2,5 cm			
778 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 15.06	m ² m ²	 15.060	
				RAZEM	15.060
779 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 2% powierzchni poz.780*0.02	dm ² dm ²	 30.120	
				RAZEM	30.120
780 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.778*100	dm ² dm ²	 1506.000	
				RAZEM	1506.000
781 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.780	dm ² dm ²	 1506.000	
				RAZEM	1506.000
782 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.780	dm ² dm ²	 1506.000	
				RAZEM	1506.000
783 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.780	dm ² dm ²	 1506.000	
				RAZEM	1506.000
784 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni poz.780*0.06	dm ² dm ²	 90.360	
				RAZEM	90.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
785 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. 60	dm ² dm ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
786 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.780*0.05	dm ² dm ²	 75.300	
				RAZEM	75.300
787 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.780*0.1	dm ² dm ²	 150.600	
				RAZEM	150.600
788 d.10. 6.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.780	dm ² dm ²	 1506.000	
				RAZEM	1506.000
10.7		WZ7			
10.7. 1		Piaskowiec -relief o głębokości do 2,5 cm			
789 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 2.21	m ² m ²	 2.210	
				RAZEM	2.210
790 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.791*0.05	dm ² dm ²	 11.050	
				RAZEM	11.050
791 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.789*100	dm ² dm ²	 221.000	
				RAZEM	221.000
792 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.791	dm ² dm ²	 221.000	
				RAZEM	221.000
793 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.791	dm ² dm ²	 221.000	
				RAZEM	221.000
794 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.791	dm ² dm ²	 221.000	
				RAZEM	221.000
795 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 6% powierzchni poz.791*0.06	dm ² dm ²	 13.260	
				RAZEM	13.260
796 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 2/4-a	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. 60	dm ² dm ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
797 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 7% powierzchni poz.791*0.07	dm ² dm ²	 15.470	
				RAZEM	15.470
798 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.791*0.1	dm ² dm ²	 22.100	
				RAZEM	22.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
799 d.10. 7.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.791	dm ² dm ²	 221.000	
				RAZEM	221.000
10.8		WZ8			
10.8. 1		Granit			
800 d.10. 8.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne 0.7*0.5	m ² m ²	 0.350	
				RAZEM	0.350
801 d.10. 8.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.800*100	dm ² dm ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
802 d.10. 8.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.801	dm ² dm ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
803 d.10. 8.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.801*0.3	dm ² dm ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
804 d.10. 8.1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 3% powierzchni poz.801*0.03	dm ² dm ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
805 d.10. 8.1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.801	dm ² dm ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
806 d.10. 8.1	TZKNC N-K/I t.12A-i.28 analogia	Punktowanie scalające inskrypcji - odtworzenie złoceń - obiekt średnio trudny - 10% powierzchni poz.800*100*0.1	dm ² dm ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
11		Mur wewnętrzny zachodni z epitafiami			
11.1		W-1 Piaskowiec, marmur, tynk, sztukaterie			
11.1. 1		Piaskowiec			
807 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 3.25*0.7+1.23*2.1*2+0.86*0.8+0.3*0.55*4	m ² m ²	 8.789	
				RAZEM	8.789
808 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 3% powierzchni poz.810*0.03	dm ² dm ²	 26.367	
				RAZEM	26.367
809 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/12-b	Usuwanie z powierzchni kamienia nierozpuszczalnych powłok (tempery kazeinowe, fluaty, smoła, nawarstwienie soli) - kamień porowaty - piaskowiec poz.807*100*0.02	dm ² dm ²	 17.578	
				RAZEM	17.578
810 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.807*100	dm ² dm ²	 878.900	
				RAZEM	878.900
811 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.810	dm ² dm ²	 878.900	
				RAZEM	878.900
812 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.810	dm ²	878.900	
				RAZEM	878.900
813 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/1-a	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia.	dm ²		
		poz.810*0.5	dm ²	439.450	
				RAZEM	439.450
814 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 4% powierzchni	dm ²		
		poz.810*0.04	dm ²	35.156	
				RAZEM	35.156
815 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 6% powierzchni	dm ²		
		poz.810*0.06	dm ²	52.734	
				RAZEM	52.734
816 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni	dm ²		
		poz.810*0.1	dm ²	87.890	
				RAZEM	87.890
817 d.11. 1.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.810	dm ²	878.900	
				RAZEM	878.900
11.1. 2		Marmur			
818 d.11. 1.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne	m ²		
		0.55*1*2+0.55*0.45	m ²	1.348	
				RAZEM	1.348
819 d.11. 1.2	TZKNC N-K/ VI 1/4-c	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień nieporowaty - marmur i podobne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.821*0.05	dm ²	6.740	
				RAZEM	6.740
820 d.11. 1.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.818*100	dm ²	134.800	
				RAZEM	134.800
821 d.11. 1.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.820	dm ²	134.800	
				RAZEM	134.800
822 d.11. 1.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.820*0.3	dm ²	40.440	
				RAZEM	40.440
823 d.11. 1.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.820	dm ²	134.800	
				RAZEM	134.800
824 d.11. 1.2	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.820*0.05	dm ²	6.740	
				RAZEM	6.740
825 d.11. 1.2	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 8% powierzchni	dm ²		
		poz.820*0.08	dm ²	10.784	
				RAZEM	10.784
826 d.11. 1.2	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.820	dm ²	134.800	
				RAZEM	134.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11.1.		Elementy sztukatorskie			
3					
827 d.11. 1.3	TZKNBK IX 5449-01	Głowice pilastrowe - oczyszczenie głowic korynckich o wys. do 50 cm z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
828 d.11. 1.3	TZKNBK IX 5449-04	Głowice pilastrowe - oczyszczenie głowic korynckich o wys. do 50 cm - zdjęcie farby olejnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
829 d.11. 1.3	TZKNBK IX 5449-04	Demontaż głowic pilastrowych o wys. do 50 cm - głowice korynckie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
830 d.11. 1.3	TZKNBK IX 4801a	Głowice pilastrowe - głowice korynckie do 50 cm wys. - wykonanie modelu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
831 d.11. 1.3	TZKNBK IX 4801a	Głowice pilastrowe - głowice korynckie do 50 cm wys. - podczyzelowanie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
832 d.11. 1.3	TZKNBK IX 4801a	Głowice pilastrowe - głowice korynckie do 50 cm wys. - uzupełnianie ubytków metodą narzutową -10%	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
833 d.11. 1.3	TZKNBK IX 4803a	Głowice pilastrowe -głowice korynckie do 50 cm wys. - wykonanie formy klejowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
834 d.11. 1.3	TZKNBK IX 4804a	Głowice pilastrowe - głowice korynckie do 50 cm wys. - wykonanie odlewów gipsowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
835 d.11. 1.3	TZKNBK IX 4807a	Głowice pilastrowe - głowice korynckie do 50 cm wys. - montaż odlewów gipsowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
836 d.11. 1.3	KNR 19-01 0823-06 analogia	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 35 cm	m		
		1.1*2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
11.2		W-2 Piaskowiec			
837 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		12.45+0.87+0.34+0.2+0.62	m ²	14.480	
				RAZEM	14.480
838 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.840*0.03	dm ²	43.440	
				RAZEM	43.440
839 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 1/12-b	Usuwanie z powierzchni kamienia nierozpuszczalnych powłok (tempery kazeinowe, fluaty, smoła, nawarstwienie soli) - kamień porowaty - piaskowiec - 2% powierzchni	dm ²		
		poz.837*100*0.02	dm ²	28.960	
				RAZEM	28.960
840 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.837*100	dm ²	1448.000	
				RAZEM	1448.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
841 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.840	dm ² dm ²	 1448.000	
				RAZEM	1448.000
842 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.840	dm ² dm ²	 1448.000	
				RAZEM	1448.000
843 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.840*0.2	dm ² dm ²	 289.600	
				RAZEM	289.600
844 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 2/1-a	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. poz.840*0.2	dm ² dm ²	 289.600	
				RAZEM	289.600
845 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 4% powierzchni poz.840*0.04	dm ² dm ²	 57.920	
				RAZEM	57.920
846 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 6% powierzchni poz.840*0.06	dm ² dm ²	 86.880	
				RAZEM	86.880
847 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.840*0.1	dm ² dm ²	 144.800	
				RAZEM	144.800
848 d.11. 2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.840	dm ² dm ²	 1448.000	
				RAZEM	1448.000
11.3		W-3 - cegła szklwiona, tynk			
849 d.11. 3	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni 4.07+4.17	m ² m ²	 8.240	
				RAZEM	8.240
850 d.11. 3	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.849*100	dm ² dm ²	 824.000	
				RAZEM	824.000
851 d.11. 3	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej poz.849	m ² m ²	 8.240	
				RAZEM	8.240
852 d.11. 3	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego poz.849	m ² m ²	 8.240	
				RAZEM	8.240
853 d.11. 3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu) 8.24*100	dm ² dm ²	 824.000	
				RAZEM	824.000
854 d.11. 3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru poz.849	m ² m ²	 8.240	
				RAZEM	8.240
855 d.11. 3	TZKNC N-K/ VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni 8.24*0.03*100	dm ² dm ²	 24.720	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.720
856 d.11. 3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 7% powierzchni 8.24*0.07*100	dm ² dm ²	 57.680	
				RAZEM	57.680
857 d.11. 3	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.849	m ² m ²	 8.240	
				RAZEM	8.240
858 d.11. 3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanego 8.24	m ² m ²	 8.240	
				RAZEM	8.240
859 d.11. 3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.1+0.95+1.54+0.88+0.86+1.6+0.83+1.43+0.96+1.68+1.18+2.00+1.22+0.31+0.54+ 0.31+0.89+0.61+0.77+1.65	m ² m ²	 22.310	
				RAZEM	22.310
860 d.11. 3	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin poz.859	m ² m ²	 22.310	
				RAZEM	22.310
861 d.11. 3	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu poz.859*0.1*1.15	m ² m ²	 2.566	
				RAZEM	2.566
862 d.11. 3	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych - tynki renowacyjne o pow. ponad 5 m2 na ścia- nach płaskich poz.859	m ² m ²	 22.310	
				RAZEM	22.310
863 d.11. 3	KNR 19-01 0814-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych nakrapianych na ścianach płaskich poz.859	m ² m ²	 22.310	
				RAZEM	22.310
864 d.11. 3	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- kich poz.859	m ² m ²	 22.310	
				RAZEM	22.310
865 d.11. 3	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
866 d.11. 3	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
867 d.11. 3	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założe- nia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 0.75*(0.41+0.28+0.4+1.3+0.39+0.27+0.42+0.26+0.39+0.65+0.2+1.08+0.2+0.66+ 0.4+0.29+0.43)	m ² m ²	 6.023	
				RAZEM	6.023
868 d.11. 3	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm -- poz.867	m ² m ²	 6.023	
				RAZEM	6.023
869 d.11. 3	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór poz.867	m ² m ²	 6.023	
				RAZEM	6.023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
870 d.11. 3	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę poz.867	m ² m ²	 6.023	
				RAZEM	6.023
871 d.11. 3	KNR 19-01 0823-04 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm 2.0+3.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
11.4		W-4 Tynk, marmur			
11.4. 1		Tynk			
872 d.11. 4.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 18.38+4.9+1.36+1.2+0.38+0.4+1.63+0.81	m ² m ²	 29.060	
				RAZEM	29.060
873 d.11. 4.1	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin poz.872	m ² m ²	 29.060	
				RAZEM	29.060
874 d.11. 4.1	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu poz.872*0.1*1.15	m ² m ²	 3.342	
				RAZEM	3.342
875 d.11. 4.1	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach poz.872	m ² m ²	 29.060	
				RAZEM	29.060
876 d.11. 4.1	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- kich poz.872	m ² m ²	 29.060	
				RAZEM	29.060
877 d.11. 4.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
878 d.11. 4.1	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
879 d.11. 4.1	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założe- nia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 0.75*(0.16+0.51+0.13+1.59+0.13+0.44+0.12+0.33+1.00+0.33+0.11+0.44+0.13+ 1.66+0.13+0.44+0.17)	m ² m ²	 5.865	
				RAZEM	5.865
880 d.11. 4.1	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założe- nia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 0.75*(0.16+0.51+0.13+1.59+0.13+0.44+0.12+0.33+1.00+0.33+0.11+0.44+0.13+ 1.66+0.13+0.44+0.17)	m ² m ²	 5.865	
				RAZEM	5.865
881 d.11. 4.1	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm -- poz.879	m ² m ²	 5.865	
				RAZEM	5.865
882 d.11. 4.1	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór poz.879	m ² m ²	 5.865	
				RAZEM	5.865

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
883 d.11. 4.1	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę	m ²		
		poz.879	m ²	5.865	
				RAZEM	5.865
884 d.11. 4.1	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		6	m	6.000	
	dobicia	4*0.25	m	1.000	
	gierunki	2*0.5	m	1.000	
				RAZEM	8.000
885 d.11. 4.1	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowe - o promieniu do 1 m	m		
		1.8	m	1.800	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
				RAZEM	2.300
11.4. 2		Marmur			
886 d.11. 4.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne	m ²		
		0.55*0.7	m ²	0.385	
				RAZEM	0.385
887 d.11. 4.2	TZKNC N-K/ VI 1/4-c	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień nieporowaty - marmur i podobne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.889*0.05	dm ²	1.925	
				RAZEM	1.925
888 d.11. 4.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.886*100	dm ²	38.500	
				RAZEM	38.500
889 d.11. 4.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.888	dm ²	38.500	
				RAZEM	38.500
890 d.11. 4.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.888*0.3	dm ²	11.550	
				RAZEM	11.550
891 d.11. 4.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.888	dm ²	38.500	
				RAZEM	38.500
892 d.11. 4.2	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.888*0.05	dm ²	1.925	
				RAZEM	1.925
893 d.11. 4.2	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 8% powierzchni	dm ²		
		poz.888*0.08	dm ²	3.080	
				RAZEM	3.080
894 d.11. 4.2	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.888	dm ²	38.500	
				RAZEM	38.500
11.4. 3		Cegła - cokół			
895 d.11. 4.3	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni	m ²		
		7.9*0.24	m ²	1.896	
				RAZEM	1.896
896 d.11. 4.3	TZKNCBK VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.895	m ²	1.896	
				RAZEM	1.896
897 d.11. 4.3	KNR 19-01 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej	m ²		
		poz.895	m ²	1.896	
				RAZEM	1.896
898 d.11. 4.3	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego	m ²		
		poz.895	m ²	1.896	
				RAZEM	1.896
899 d.11. 4.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.896*100	dm ²	189.600	
				RAZEM	189.600
900 d.11. 4.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglanoego	m ²		
		poz.895	m ²	1.896	
				RAZEM	1.896
901 d.11. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm ²		
		poz.896*0.05*100	dm ²	9.480	
				RAZEM	9.480
902 d.11. 4.3	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła	msc		
		2	msc	2.000	
				RAZEM	2.000
903 d.11. 4.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.896*0.05*100	dm ²	9.480	
				RAZEM	9.480
904 d.11. 4.3	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły	m ²		
		poz.895	m ²	1.896	
				RAZEM	1.896
905 d.11. 4.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglanoego	m ²		
		poz.896	m ²	1.896	
				RAZEM	1.896
11.5		W-5 Tynk, piaskowiec, marmur			
11.5. 1		Tynk			
906 d.11. 5.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		4.97+5.82+4.36+2.3+0.9+0.51+0.825+0.49+1.92+4.69+1.17+0.77+1.47	m ²	30.195	
				RAZEM	30.195
907 d.11. 5.1	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin	m ²		
		poz.906	m ²	30.195	
				RAZEM	30.195
908 d.11. 5.1	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		30.195*0.1*1.15	m ²	3.472	
				RAZEM	3.472
909 d.11. 5.1	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m ²		
		30.195	m ²	30.195	
				RAZEM	30.195
910 d.11. 5.1	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- kich	m ²		
		30.195	m ²	30.195	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.195
911 d.11. 5.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
912 d.11. 5.1	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
913 d.11. 5.1	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założenia tablica 9909 kol. 03 poz. 03	m ²		
		0.75*(0.16+0.51+0.13+1.59+0.13+0.44+0.12+0.33+1.00+0.33+0.11+0.44+0.13+1.66+0.13+0.44+0.17)	m ²	5.865	
				RAZEM	5.865
914 d.11. 5.1	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm --	m ²		
		5.318	m ²	5.318	
				RAZEM	5.318
915 d.11. 5.1	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór	m ²		
		5.318	m ²	5.318	
				RAZEM	5.318
916 d.11. 5.1	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę	m ²		
		5.318	m ²	5.318	
				RAZEM	5.318
917 d.11. 5.1	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		2*1.8+2*(0.7+0.5)	m	6.000	
	dobicia	8*0.25	m	2.000	
	gierunki	4*0.5	m	2.000	
				RAZEM	10.000
918 d.11. 5.1	KNR 19-01 0823-05 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
		1.0*4	m	4.000	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
	gierunki	2*0.5	m	1.000	
				RAZEM	5.500
919 d.11. 5.1	KNR 19-01 0823-03 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm	m		
		1.0*8	m	8.000	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
	gierunki	2*0.5	m	1.000	
				RAZEM	9.500
920 d.11. 5.1	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowe - o promieniu do 1 m	m		
		1.8	m	1.800	
	dobicia	2*0.25	m	0.500	
	gierunki	2*0.5	m	1.000	
				RAZEM	3.300
11.5. 2		Piaskowiec			
921 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		0.2*0.5	m ²	0.100	
				RAZEM	0.100
922 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.924*0.03	dm ²	0.300	
				RAZEM	0.300

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
923 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 1/12-b	Usuwanie z powierzchni kamienia nierozpuszczalnych powłok (tempere kazeinowe, fluaty, smoła, nawarstwienie soli) - kamień porowaty - piaskowiec poz.921*100*0.02	dm ² dm ²	 0.200	
				RAZEM	0.200
924 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.921*100	dm ² dm ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
925 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.924	dm ² dm ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
926 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.924	dm ² dm ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
927 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 2/1-a	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. poz.924*0.5	dm ² dm ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
928 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 4% powierzchni poz.924*0.04	dm ² dm ²	 0.400	
				RAZEM	0.400
929 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 6% powierzchni poz.924*0.06	dm ² dm ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
930 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.924*0.1	dm ² dm ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
931 d.11. 5.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.924	dm ² dm ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
11.5. 3		Marmur			
932 d.11. 5.3	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczanie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne 6*0.55*0.4*3.14	m ² m ²	 4.145	
				RAZEM	4.145
933 d.11. 5.3	TZKNC N-K/ VI 1/4-c	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień nieporowaty - marmur i podobne - 5% powierzchni poz.935*0.05	dm ² dm ²	 20.725	
				RAZEM	20.725
934 d.11. 5.3	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.932*100	dm ² dm ²	 414.500	
				RAZEM	414.500
935 d.11. 5.3	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne poz.934	dm ² dm ²	 414.500	
				RAZEM	414.500
936 d.11. 5.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.934*0.3	dm ² dm ²	 124.350	
				RAZEM	124.350
937 d.11. 5.3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.934	dm ²	414.500	
				RAZEM	414.500
938 d.11. 5.3	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.934*0.05	dm ²	20.725	
				RAZEM	20.725
939 d.11. 5.3	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 8% powierzchni	dm ²		
		poz.934*0.08	dm ²	33.160	
				RAZEM	33.160
940 d.11. 5.3	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.934	dm ²	414.500	
				RAZEM	414.500
11.6		W-6 Tynk			
11.6.1		Tynk			
941 d.11. 6.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		13.52+1.31+0.37+0.83+0.67+0.24+0.83+0.3+0.99+0.38	m ²	19.440	
				RAZEM	19.440
942 d.11. 6.1	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin	m ²		
		poz.941	m ²	19.440	
				RAZEM	19.440
943 d.11. 6.1	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.941*0.1*1.15	m ²	2.236	
				RAZEM	2.236
944 d.11. 6.1	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m ²		
		poz.941	m ²	19.440	
				RAZEM	19.440
945 d.11. 6.1	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich	m ²		
		poz.941	m ²	19.440	
				RAZEM	19.440
946 d.11. 6.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
947 d.11. 6.1	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
948 d.11. 6.1	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założenia tablica 9909 kol. 03 poz. 03	m ²		
		0.75*(0.31+0.3+0.14+1.16+0.14+0.32+0.14+1.47+0.14+0.3+0.14+1.17+0.14+0.32)	m ²	4.643	
				RAZEM	4.643
949 d.11. 6.1	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór	m ²		
		poz.948	m ²	4.643	
				RAZEM	4.643
950 d.11. 6.1	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm --	m ²		
		poz.948	m ²	4.643	
				RAZEM	4.643
951 d.11. 6.1	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.948	m ²	4.643	
				RAZEM	4.643
952 d.11. 0823-07 6.1	KNR 19-01 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
	dobicia	2*2.0	m	4.000	
	gierunki	12*0.25	m	3.000	
		4*0.5	m	2.000	
				RAZEM	9.000
953 d.11. 0823-07 6.1	KNR 19-01 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowe - o promieniu do 1 m	m		
	dobicia	1.8	m	1.800	
	gierunki	2*0.25	m	0.500	
		2*0.5	m	1.000	
				RAZEM	3.300
11.7		W-7 Tynk			
11.7. 1		Tynk			
954 d.11. 0701-06 7.1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		17.38+0.61+0.22+1.46+1.33+0.11+0.71+0.71+1.68+1.12+1.11-0.35	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
955 d.11. 0706-01 7.1	KNR 19-01	Oczyszczenie spoin	m ²		
		poz.954	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
956 d.11. 0805-03 7.1	KNR 19-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.954*0.1*1.15	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
957 d.11. 0811-02 7.1	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m ²		
		poz.954	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
958 d.11. 1305-04 7.1	KNR 19-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- kich	m ²		
		poz.954	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
959 d.11. 1101-01 7.1	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
960 d.11. 1101-04 7.1	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
961 d.11. 0529-01 7.1	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założe- nia tablica 9909 kol. 03 poz. 03	m ²		
		0.75*7.48*2	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
962 d.11. 0640-03 7.1	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór	m ²		
		poz.961	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
963 d.11. 0102-03 7.1	KNR AT-33	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm --	m ²		
		poz.961	m ²	11.220	
				RAZEM	11.220
964 d.11. 0501-03 7.1	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę	m ²		
		poz.961	m ²	11.220	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.220
11.8		W-8 Tynk			
11.8.1		Tynk			
965 d.11. 8.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 19.28+0.92+0.54+1.62+0.56+0.12+0.35+0.12+0.12+0.16+0.06+0.1	m ² m ²	 23.950	
				RAZEM	23.950
966 d.11. 8.1	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin poz.965	m ² m ²	 23.950	
				RAZEM	23.950
967 d.11. 8.1	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu poz.965*0.1*1.15	m ² m ²	 2.754	
				RAZEM	2.754
968 d.11. 8.1	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach poz.965	m ² m ²	 23.950	
				RAZEM	23.950
969 d.11. 8.1	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.965	m ² m ²	 23.950	
				RAZEM	23.950
970 d.11. 8.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
971 d.11. 8.1	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
972 d.11. 8.1	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założenia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 0.75*7.14*2	m ² m ²	 10.710	
				RAZEM	10.710
973 d.11. 8.1	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór poz.972	m ² m ²	 10.710	
				RAZEM	10.710
974 d.11. 8.1	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm -- poz.972	m ² m ²	 10.710	
				RAZEM	10.710
975 d.11. 8.1	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę poz.972	m ² m ²	 10.710	
				RAZEM	10.710
976 d.11. 8.1	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm 2*2.8 dobicia 4*0.25 gierunki 12*0.5	m m m m	 5.600 1.000 6.000	
				RAZEM	12.600
977 d.11. 8.1	KNR 19-01 0823-08 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4 2*2.8 dobicia 4*0.25 gierunki 16*0.5	m m m m	 5.600 1.000 8.000	
				RAZEM	14.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
978 d.11. 8.1	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - łukowe na ścianach krzywoliniowych- o promieniu do 1 m	m		
	dobicia	3.0	m	3.000	
	gierunki	2*0.25	m	0.500	
		6*0.5	m	3.000	
				RAZEM	6.500
979 d.11. 8.1	KNR 19-01 0823-08 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4	m		
	dobicia	3.0	m	3.000	
	gierunki	2*0.25	m	0.500	
		6*0.5	m	3.000	
				RAZEM	6.500
980 d.11. 8.1	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
	dobicia	2*0.5	m	1.000	
	gierunki	4*0.25	m	1.000	
		8*0.5	m	4.000	
				RAZEM	6.000
981 d.11. 8.1	KNR 19-01 0823-04 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m		
	dobicia	2*2.7	m	5.400	
	gierunki	4*0.25	m	1.000	
		12*0.5	m	6.000	
				RAZEM	12.400
11.9		W-9 Piaskowiec			
11.9. 1		Piaskowiec			
982 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		1.75	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
983 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.985*0.05	dm ²	8.750	
				RAZEM	8.750
984 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/10-b	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.985*0.05	dm ²	8.750	
				RAZEM	8.750
985 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.982*100	dm ²	175.000	
				RAZEM	175.000
986 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.985	dm ²	175.000	
				RAZEM	175.000
987 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.985	dm ²	175.000	
				RAZEM	175.000
988 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.985	dm ²	175.000	
				RAZEM	175.000
989 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.985*0.05	dm ²	8.750	
				RAZEM	8.750
990 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.985*0.05	dm ²	8.750	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.750
991 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni	dm ²		
		poz.985*0.1	dm ²	17.500	
				RAZEM	17.500
992 d.11. 9.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.985	dm ²	175.000	
				RAZEM	175.000
11.9. 2		Tynk			
993 d.11. 9.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		7.77+0.78-1.75+0.4+0.33	m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
994 d.11. 9.2	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin	m ²		
		poz.993	m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
995 d.11. 9.2	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.993*0.1*1.15	m ²	0.866	
				RAZEM	0.866
996 d.11. 9.2	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m ²		
		poz.993	m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
997 d.11. 9.2	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- kich	m ²		
		poz.993	m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
998 d.11. 9.2	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
999 d.11. 9.2	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
1000 d.11. 9.2	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założe- nia tablica 9909 kol. 03 poz. 03	m ²		
		4.755	m ²	4.755	
				RAZEM	4.755
1001 d.11. 9.2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór	m ²		
		poz.1000	m ²	4.755	
				RAZEM	4.755
1002 d.11. 9.2	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm --	m ²		
		poz.1000	m ²	4.755	
				RAZEM	4.755
1003 d.11. 9.2	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę	m ²		
		poz.1000	m ²	4.755	
				RAZEM	4.755
1004 d.11. 9.2	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		2*2.8	m	5.600	
		dobicia 4*0.25	m	1.000	
		gierunki 12*0.5	m	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.600
1005 d.11. 9.2	KNR 19-01 0823-08 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4	m		
		2*2.8	m	5.600	
	dobicia	4*0.25	m	1.000	
	gierunki	12*0.5	m	6.000	
				RAZEM	12.600
11.1 0		W10 Piaskowiec, tynk			
11.1 0.1		Piaskowiec			
1006 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
1007 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1009*0.05	dm ²	13.500	
				RAZEM	13.500
1008 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 1/10-b	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1009*0.05	dm ²	13.500	
				RAZEM	13.500
1009 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1006*100	dm ²	270.000	
				RAZEM	270.000
1010 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1009	dm ²	270.000	
				RAZEM	270.000
1011 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1009	dm ²	270.000	
				RAZEM	270.000
1012 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.1009	dm ²	270.000	
				RAZEM	270.000
1013 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1009*0.05	dm ²	13.500	
				RAZEM	13.500
1014 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1009*0.05	dm ²	13.500	
				RAZEM	13.500
1015 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni	dm ²		
		poz.1009*0.1	dm ²	27.000	
				RAZEM	27.000
1016 d.11. 10.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.1009	dm ²	270.000	
				RAZEM	270.000
11.1 0.2		Tynk			
1017 d.11. 10.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		10.5+0.78+0.1+0.17	m ²	11.550	
				RAZEM	11.550

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1018 d.11. 10.2	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin poz.1017	m ² m ²	 11.550	
				RAZEM	11.550
1019 d.11. 10.2	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu poz.1017*0.1*1.15	m ² m ²	 1.328	
				RAZEM	1.328
1020 d.11. 10.2	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach poz.1017	m ² m ²	 11.550	
				RAZEM	11.550
1021 d.11. 10.2	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.1017	m ² m ²	 11.550	
				RAZEM	11.550
1022 d.11. 10.2	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
1023 d.11. 10.2	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
1024 d.11. 10.2	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założenia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 0.75*(0.33+0.3+0.52+1.97+0.53+0.32+0.31+0.1)	m ² m ²	 3.285	
				RAZEM	3.285
1025 d.11. 10.2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór poz.1024	m ² m ²	 3.285	
				RAZEM	3.285
1026 d.11. 10.2	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm -- poz.1024	m ² m ²	 3.285	
				RAZEM	3.285
1027 d.11. 10.2	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę poz.1024	m ² m ²	 3.285	
				RAZEM	3.285
1028 d.11. 10.2	KNR 19-01 0823-07 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm 2*2.8 4*0.25 12*0.5	m m m m	 5.600 1.000 6.000	
				RAZEM	12.600
1029 d.11. 10.2	KNR 19-01 0823-08 analogia	Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 4 4.8 2*0.25 8*0.5	m m m m	 4.800 0.500 4.000	
				RAZEM	9.300
11.1 1		W-11 Cegła + tynk + pokrywa ceramiczna			
11.1 1.1		Cegła			
1030 d.11. 11.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni 1.73+6.28+0.63+1.61+0.4+1.44	m ² m ²	 12.090	
				RAZEM	12.090

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1031 d.11. 11.1	TZKNBK VIII 05-148 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi poz.1030	m ² m ²	 12.090	
				RAZEM	12.090
1032 d.11. 11.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękkie narzut poz.1030	dm ² dm ²	 12.090	
				RAZEM	12.090
1033 d.11. 11.1	KNR 19-01 0706-03 analogia	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej poz.1030	m ² m ²	 12.090	
				RAZEM	12.090
1034 d.11. 11.1	KNR 13-23 0101-03 analogia	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 6.2*0.2+0.4*0.2*2	m ³ m ³	 1.400	
				RAZEM	1.400
1035 d.11. 11.1	KNR 19-01 0314-01 analogia	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła 8	msc msc	 8.000	
				RAZEM	8.000
1036 d.11. 11.1	KNR 19-01 0308-04 analogia	Gzymsy, attyki, portale w murze z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły- odtworzenie gzymsu wieńczącego poz.1046	m ³ m ³	 9.843	
				RAZEM	9.843
1037 d.11. 11.1	KNR 19-01 0643-05 analogia	Odkrywanie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego poz.1030	m ² m ²	 12.090	
				RAZEM	12.090
1038 d.11. 11.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1031*100	dm ² dm ²	 1209.000	
				RAZEM	1209.000
1039 d.11. 11.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja wzmacniająca powierzchni muru ceglano- poz.1030	m ² m ²	 12.090	
				RAZEM	12.090
1040 d.11. 11.1	KNR 19-01 0828-02 analogia	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym - 50% poz.1030	m ² m ²	 12.090	
				RAZEM	12.090
1041 d.11. 11.1	KNR 19-01 0829-02 analogia	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury z wystrojem architektonicznym - 50% poz.1030	m ² m ²	 12.090	
				RAZEM	12.090
1042 d.11. 11.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) poz.1031*0.05*100	dm ² dm ²	 60.450	
				RAZEM	60.450
1043 d.11. 11.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 5% powierzchni poz.1031*0.05*100	dm ² dm ²	 60.450	
				RAZEM	60.450
1044 d.11. 11.1	KNR 19-01 0325-06 analogia	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.1030	m ² m ²	 12.090	
				RAZEM	12.090
1045 d.11. 11.1	KNR 0-26 0640-06 analogia	Hydrofobizacja powierzchni muru ceglano- poz.1031	m ² m ²	 12.090	
				RAZEM	12.090

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11.1 1.2		Tynk			
1046 d.11. 11.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.23+2.2+2.6*1.25+1.73*1.25	m ² m ²	 9.843	
				RAZEM	9.843
1047 d.11. 11.2	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin poz.1046	m ² m ²	 9.843	
				RAZEM	9.843
1048 d.11. 11.2	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu poz.1046*0.1*1.15	m ² m ²	 1.132	
				RAZEM	1.132
1049 d.11. 11.2	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach poz.1046	m ² m ²	 9.843	
				RAZEM	9.843
1050 d.11. 11.2	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład- kich poz.1046	m ² m ²	 9.843	
				RAZEM	9.843
1051 d.11. 11.2	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
1052 d.11. 11.2	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni- kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
1053 d.11. 11.2	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założe- nia tablica 9909 kol. 03 poz. 03 0.75*(0.38+0.14+1.73+0.14+0.38+0.14+1.78+0.14+0.38+0.13+1.76+0.14+0.38+ 0.14+2.6+0.12+0.34)	m ² m ²	 8.115	
				RAZEM	8.115
1054 d.11. 11.2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór poz.1053	m ² m ²	 8.115	
				RAZEM	8.115
1055 d.11. 11.2	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm -- poz.1053	m ² m ²	 8.115	
				RAZEM	8.115
1056 d.11. 11.2	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę poz.1053	m ² m ²	 8.115	
				RAZEM	8.115
11.1 2		W-12 piaskowiec			
11.1 2.1		Piaskowiec			
1057 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 1.23+0.15+0.13+0.44+0.75+0.06+0.44+0.20+0.14	m ² m ²	 3.540	
				RAZEM	3.540
1058 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.1060*0.05	dm ² dm ²	 17.700	
				RAZEM	17.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1059 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/10-b	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.1060*0.05	dm ² dm ²	 17.700	
				RAZEM	17.700
1060 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.1057*100	dm ² dm ²	 354.000	
				RAZEM	354.000
1061 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1060	dm ² dm ²	 354.000	
				RAZEM	354.000
1062 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1060	dm ² dm ²	 354.000	
				RAZEM	354.000
1063 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.1060	dm ² dm ²	 354.000	
				RAZEM	354.000
1064 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni poz.1060*0.05	dm ² dm ²	 17.700	
				RAZEM	17.700
1065 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.1060*0.05	dm ² dm ²	 17.700	
				RAZEM	17.700
1066 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni poz.1060*0.1	dm ² dm ²	 35.400	
				RAZEM	35.400
1067 d.11. 12.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.1060	dm ² dm ²	 354.000	
				RAZEM	354.000
11.1 3		W-13 Piaskowiec			
11.1 3.1		Piaskowiec			
1068 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczanie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 0.15+0.27+0.14+0.07+1.70+0.96+0.2+0.54+0.22+0.07+2.2	m ² m ²	 6.520	
				RAZEM	6.520
1069 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.1071*0.05	dm ² dm ²	 32.600	
				RAZEM	32.600
1070 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 1/10-b	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.1071*0.05	dm ² dm ²	 32.600	
				RAZEM	32.600
1071 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.1068*100	dm ² dm ²	 652.000	
				RAZEM	652.000
1072 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1071	dm ² dm ²	 652.000	
				RAZEM	652.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1073 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1071	dm ²	652.000	
				RAZEM	652.000
1074 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.1071	dm ²	652.000	
				RAZEM	652.000
1075 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1071*0.05	dm ²	32.600	
				RAZEM	32.600
1076 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1071*0.05	dm ²	32.600	
				RAZEM	32.600
1077 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni	dm ²		
		poz.1071*0.1	dm ²	65.200	
				RAZEM	65.200
1078 d.11. 13.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.1071	dm ²	652.000	
				RAZEM	652.000
11.1 4		W-14 Piaskowiec			
11.1 4.1		Piaskowiec			
1079 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		2.01+0.45+0.2+2.7+0.38+0.28+1.13+0.15+0.38+1.11	m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
1080 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1082*0.05	dm ²	43.950	
				RAZEM	43.950
1081 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 1/10-b	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1082*0.05	dm ²	43.950	
				RAZEM	43.950
1082 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1079*100	dm ²	879.000	
				RAZEM	879.000
1083 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1082	dm ²	879.000	
				RAZEM	879.000
1084 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1082	dm ²	879.000	
				RAZEM	879.000
1085 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.1082	dm ²	879.000	
				RAZEM	879.000
1086 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1082*0.05	dm ²	43.950	
				RAZEM	43.950

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1087 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.1082*0.05	dm ² dm ²	 43.950	
				RAZEM	43.950
1088 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni poz.1082*0.1	dm ² dm ²	 87.900	
				RAZEM	87.900
1089 d.11. 14.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.1082	dm ² dm ²	 879.000	
				RAZEM	879.000
11.1 5		W-15 Piaskowiec, granit			
11.1 5.1		Piaskowiec			
1090 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 2.55*0.05+2.45*0.5	m ² m ²	 1.353	
				RAZEM	1.353
1091 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.1093*0.05	dm ² dm ²	 6.765	
				RAZEM	6.765
1092 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 1/10-b	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni poz.1093*0.05	dm ² dm ²	 6.765	
				RAZEM	6.765
1093 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.1090*100	dm ² dm ²	 135.300	
				RAZEM	135.300
1094 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1093	dm ² dm ²	 135.300	
				RAZEM	135.300
1095 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1093	dm ² dm ²	 135.300	
				RAZEM	135.300
1096 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. poz.1093	dm ² dm ²	 135.300	
				RAZEM	135.300
1097 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni poz.1093*0.05	dm ² dm ²	 6.765	
				RAZEM	6.765
1098 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni poz.1093*0.05	dm ² dm ²	 6.765	
				RAZEM	6.765
1099 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni poz.1093*0.1	dm ² dm ²	 13.530	
				RAZEM	13.530
1100 d.11. 15.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.1093	dm ² dm ²	 135.300	
				RAZEM	135.300

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11.1 5.2		Granit			
1101 d.11. 15.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne	m ²		
		5.08	m ²	5.080	
				RAZEM	5.080
1102 d.11. 15.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1101*100	dm ²	508.000	
				RAZEM	508.000
1103 d.11. 15.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1102	dm ²	508.000	
				RAZEM	508.000
1104 d.11. 15.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.1102*0.3	dm ²	152.400	
				RAZEM	152.400
1105 d.11. 15.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.1102	dm ²	508.000	
				RAZEM	508.000
1106 d.11. 15.2	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.1102*0.03	dm ²	15.240	
				RAZEM	15.240
1107 d.11. 15.2	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.1102	dm ²	508.000	
				RAZEM	508.000
11.1 6		W-16 Piaskowiec			
11.1 6.1		Piaskowiec			
1108 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		5.6*0.1	m ²	0.560	
				RAZEM	0.560
1109 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1111*0.05	dm ²	2.800	
				RAZEM	2.800
1110 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 1/10-b	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1111*0.05	dm ²	2.800	
				RAZEM	2.800
1111 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1108*100	dm ²	56.000	
				RAZEM	56.000
1112 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1111	dm ²	56.000	
				RAZEM	56.000
1113 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1111	dm ²	56.000	
				RAZEM	56.000
1114 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.1111	dm ²	56.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	56.000
1115 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1111*0.05	dm ²	2.800	
				RAZEM	2.800
1116 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1111*0.05	dm ²	2.800	
				RAZEM	2.800
1117 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni	dm ²		
		poz.1111*0.1	dm ²	5.600	
				RAZEM	5.600
1118 d.11. 16.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.1111	dm ²	56.000	
				RAZEM	56.000
11.1 7		W-17 Piaskowiec			
11.1 7.1		Piaskowiec			
1119 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		1.05*0.9-0.96*0.65+0.5*1.05*0.55	m ²	0.610	
				RAZEM	0.610
1120 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 1/6-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1122*0.05	dm ²	3.050	
				RAZEM	3.050
1121 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 1/10-b	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb olejnych metodą mechaniczną - kamień porowaty - piaskowiec - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1122*0.05	dm ²	3.050	
				RAZEM	3.050
1122 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1119*100	dm ²	61.000	
				RAZEM	61.000
1123 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1122	dm ²	61.000	
				RAZEM	61.000
1124 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1122	dm ²	61.000	
				RAZEM	61.000
1125 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.1122	dm ²	61.000	
				RAZEM	61.000
1126 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1122*0.05	dm ²	3.050	
				RAZEM	3.050
1127 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1122*0.05	dm ²	3.050	
				RAZEM	3.050
1128 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10% powierzchni	dm ²		
		poz.1122*0.1	dm ²	6.100	
				RAZEM	6.100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1129 d.11. 17.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.1122	dm ²	61.000	
				RAZEM	61.000
11.1 8		Izolacja			
11.1 8.1		Prace izolacyjne			
1130 d.11. 18.1	KNR AT-25 0106-03	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
	odcinek C1	8.07	m	8.070	
	odcinek C2	15.83	m	15.830	
	odcinek D	13.28	m	13.280	
	odcinek F1	7.48	m	7.480	
	odcinek F2	14.59	m	14.590	
	odcinek G	0.38+0.14+1.73+0.14+0.38+0.14+1.78+0.14+0.38+0.13+1.76+0.14+0.38+0.14+2.6+0.12+0.34	m	10.820	
	odcinek H	33.06	m	33.060	
	odcinek I	16.48	m	16.480	
	odcinek J	12.76	m	12.760	
	odcinek K	1.02+1.08+1.88+2.96	m	6.940	
				RAZEM	139.310
11.1 8.2		Odcinek muru H-K			
11.1 8.2.1		Tynk			
1131 d.11. 18.2. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2.25*7.13+2.71*(1.12+1.81)-3.54+2.71*1.06+13.66*2.92-6.52+2.55*2.92+6.52*2.92-8.79+16.48*5.71+1.6*0.5+2.7*0.9+0.8*0.5+2.29+0.83+0.15+16.79+0.41+0.35+0.87-2.76+1.25*1.8+18.02+0.35+0.4+0.1+0.16+16.85+1.76+23.28+3.71-0.61+1.59+0.32+0.12+0.08	m ²	259.418	
				RAZEM	259.418
1132 d.11. 18.2. 1	KNR 19-01 0805-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.1131*0.1*1.15	m ²	29.833	
				RAZEM	29.833
1133 d.11. 18.2. 1	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach	m ²		
		poz.1131	m ²	259.418	
				RAZEM	259.418
1134 d.11. 18.2. 1	KNR 19-01 1305-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni zewnętrznych tynków gład-kich	m ²		
		poz.1131	m ²	259.418	
				RAZEM	259.418
1135 d.11. 18.2. 1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni-kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
1136 d.11. 18.2. 1	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągni-kiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
1137 d.11. 18.2. 1	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej - specjalne założe-nia tablica 9909 kol. 03 poz. 03	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.75*(16.48+2.5+1.8+4.7+0.6)	m ²	19.560	
				RAZEM	19.560
1138 d.11. 18.2. 1	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą - nakrywy przypór	m ²		
		poz.1137	m ²	19.560	
				RAZEM	19.560
1139 d.11. 18.2. 1	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm --	m ²		
		poz.1137	m ²	19.560	
				RAZEM	19.560
1140 d.11. 18.2. 1	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę	m ²		
		poz.1137	m ²	19.560	
				RAZEM	19.560
12		Pomniki wolnostojące			
12.1		K1 - granit			
1141 d.12. 1	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne	m ²		
		0.22+0.4+0.06+4.94	m ²	5.620	
				RAZEM	5.620
1142 d.12. 1	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1141*100	dm ²	562.000	
				RAZEM	562.000
1143 d.12. 1	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1142	dm ²	562.000	
				RAZEM	562.000
1144 d.12. 1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.1142*0.3	dm ²	168.600	
				RAZEM	168.600
1145 d.12. 1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.1142	dm ²	562.000	
				RAZEM	562.000
1146 d.12. 1	TZKNC N-K/ VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.1142*0.03	dm ²	16.860	
				RAZEM	16.860
1147 d.12. 1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.1142	dm ²	562.000	
				RAZEM	562.000
12.2		K2 - granit			
1148 d.12. 2	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne	m ²		
		10.12+1.13+3.61	m ²	14.860	
				RAZEM	14.860
1149 d.12. 2	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1148*100	dm ²	1486.000	
				RAZEM	1486.000
1150 d.12. 2	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1149	dm ²	1486.000	
				RAZEM	1486.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1151 d.12. 2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.1149*0.3	dm ² dm ²	 445.800	
				RAZEM	445.800
1152 d.12. 2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.1149	dm ² dm ²	 1486.000	
				RAZEM	1486.000
1153 d.12. 2	TZKNC N-K/ VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni poz.1149*0.03	dm ² dm ²	 44.580	
				RAZEM	44.580
1154 d.12. 2	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.1149	dm ² dm ²	 1486.000	
				RAZEM	1486.000
12.3		K3 - piaskowiec			
1155 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 0.5+0.29+0.09+3.51+0.28+1.12+0.19	m ² m ²	 5.980	
				RAZEM	5.980
1156 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 3% powierzchni poz.1158*0.03	dm ² dm ²	 17.940	
				RAZEM	17.940
1157 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 1/12-b	Usuwanie z powierzchni kamienia nierozpuszczalnych powłok (tempery kazeinowe, fluaty, smoła, nawarstwienie soli) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1155*100*0.02	dm ² dm ²	 11.960	
				RAZEM	11.960
1158 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.1155*100	dm ² dm ²	 598.000	
				RAZEM	598.000
1159 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1158	dm ² dm ²	 598.000	
				RAZEM	598.000
1160 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1158	dm ² dm ²	 598.000	
				RAZEM	598.000
1161 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 2/1-a	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. poz.1158*0.5	dm ² dm ²	 299.000	
				RAZEM	299.000
1162 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 4% powierzchni poz.1158*0.04	dm ² dm ²	 23.920	
				RAZEM	23.920
1163 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 6% powierzchni poz.1158*0.06	dm ² dm ²	 35.880	
				RAZEM	35.880
1164 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.1158*0.1	dm ² dm ²	 59.800	
				RAZEM	59.800
1165 d.12. 3	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.1158	dm ² dm ²	 598.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	598.000
12.4		K4 - granit			
1166 d.12. 4	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne 7.13+0.65+5	m ² m ²	 12.780	
				RAZEM	12.780
1167 d.12. 4	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.1166*100	dm ² dm ²	 1278.000	
				RAZEM	1278.000
1168 d.12. 4	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.1167	dm ² dm ²	 1278.000	
				RAZEM	1278.000
1169 d.12. 4	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.1167*0.3	dm ² dm ²	 383.400	
				RAZEM	383.400
1170 d.12. 4	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.1167	dm ² dm ²	 1278.000	
				RAZEM	1278.000
1171 d.12. 4	TZKNC N-K/ VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni poz.1167*0.03	dm ² dm ²	 38.340	
				RAZEM	38.340
1172 d.12. 4	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.1167	dm ² dm ²	 1278.000	
				RAZEM	1278.000
12.5		K5 - granit			
1173 d.12. 5	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne 2.78+0.76+0.21	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
1174 d.12. 5	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.1173*100	dm ² dm ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
1175 d.12. 5	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.1174	dm ² dm ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
1176 d.12. 5	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.1174*0.3	dm ² dm ²	 112.500	
				RAZEM	112.500
1177 d.12. 5	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.1174	dm ² dm ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
1178 d.12. 5	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 3% powierzchni poz.1174*0.03	dm ² dm ²	 11.250	
				RAZEM	11.250
1179 d.12. 5	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.1174	dm ² dm ²	 375.000	
				RAZEM	375.000
12.6		K6- granit			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1180 d.12. 6	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne 3.85+0.56+0.37	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
1181 d.12. 6	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.1180*100	dm ² dm ²	 478.000	
				RAZEM	478.000
1182 d.12. 6	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne poz.1181	dm ² dm ²	 478.000	
				RAZEM	478.000
1183 d.12. 6	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu) poz.1181*0.3	dm ² dm ²	 143.400	
				RAZEM	143.400
1184 d.12. 6	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.1181	dm ² dm ²	 478.000	
				RAZEM	478.000
1185 d.12. 6	TZKNC N-K/ VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni poz.1181*0.03	dm ² dm ²	 14.340	
				RAZEM	14.340
1186 d.12. 6	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.1181	dm ² dm ²	 478.000	
				RAZEM	478.000
12.7		K7 - lastrico			
1187 d.12. 7	TZKNC N-K/ VI 1/1-a analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - lastrico 3.76+0.47+0.23+2.41+0.68	m ² m ²	 7.550	
				RAZEM	7.550
1188 d.12. 7	TZKNC N-K/ VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - lastrico poz.1187*100	dm ² dm ²	 755.000	
				RAZEM	755.000
1189 d.12. 7	TZKNC N-K/ VI 1/13-a analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - lastrico poz.1188	dm ² dm ²	 755.000	
				RAZEM	755.000
1190 d.12. 7	TZKNC N-K/ VI 1/14-a analogia	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - lastrico poz.1188*0.3	dm ² dm ²	 226.500	
				RAZEM	226.500
1191 d.12. 7	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.1188	dm ² dm ²	 755.000	
				RAZEM	755.000
1192 d.12. 7	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 10% powierzchni poz.1189*0.1	dm ² dm ²	 75.500	
				RAZEM	75.500
1193 d.12. 7	TZKNC N-K/ VI 3/3-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) - 15% powierzchni poz.1188*0.15	dm ² dm ²	 113.250	
				RAZEM	113.250
1194 d.12. 7	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.1188	dm ² dm ²	 755.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	755.000
12.8		K 8 - piaskowiec			
1195 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 1.31+0.61+0.17+0.68+0.42	m ² m ²	 3.190	
				RAZEM	3.190
1196 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 3% powierzchni poz.1198*0.03	dm ² dm ²	 9.570	
				RAZEM	9.570
1197 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 1/12-b	Usuwanie z powierzchni kamienia nierozpuszczalnych powłok (tempery kazeinowe, fluaty, smoła, nawarstwienie soli) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1195*100*0.02	dm ² dm ²	 6.380	
				RAZEM	6.380
1198 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec poz.1195*100	dm ² dm ²	 319.000	
				RAZEM	319.000
1199 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1198	dm ² dm ²	 319.000	
				RAZEM	319.000
1200 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec poz.1198	dm ² dm ²	 319.000	
				RAZEM	319.000
1201 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 2/1-a	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. poz.1198*0.5	dm ² dm ²	 159.500	
				RAZEM	159.500
1202 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastryki wgłębne - 4% powierzchni poz.1198*0.04	dm ² dm ²	 12.760	
				RAZEM	12.760
1203 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 6% powierzchni poz.1198*0.06	dm ² dm ²	 19.140	
				RAZEM	19.140
1204 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni poz.1198*0.1	dm ² dm ²	 31.900	
				RAZEM	31.900
1205 d.12. 8	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.1198	dm ² dm ²	 319.000	
				RAZEM	319.000
12.9		K 9 - lastrico + wapień			
12.9.1		Lastrico			
1206 d.12. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-a analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - lastrico 0.45+0.03+0.4	m ² m ²	 0.880	
				RAZEM	0.880
1207 d.12. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - lastrico poz.1206*100	dm ² dm ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
1208 d.12. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-a analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - lastrico poz.1207	dm ² dm ²	 88.000	
				RAZEM	88.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1209 d.12. 9.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-a analogia	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - lastrico poz.1207*0.3	dm ² dm ²	 26.400	
				RAZEM	26.400
1210 d.12. 9.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia. poz.1207	dm ² dm ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
1211 d.12. 9.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 10% powierzchni poz.1208*0.1	dm ² dm ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
1212 d.12. 9.1	TZKNC N-K/ VI 3/3-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) - 15% powierzchni poz.1207*0.15	dm ² dm ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
1213 d.12. 9.1	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.1207	dm ² dm ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
12.9. 2		Wapień			
1214 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-a	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - wapień miękki narzut 4.6+0.37+0.25+0.45	m ² m ²	 5.670	
				RAZEM	5.670
1215 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 1/4-a	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - wapień miękki narzut - 3% powierzchni poz.1217*0.03	dm ² dm ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
1216 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 1/12-a	Usuwanie z powierzchni kamienia nierozpuszczalnych powłok (tempery kazeinowe, fluaty, smoła, nawarstwienie soli) - kamień porowaty - wapień miękki narzut - 2% powierzchni poz.1214*100*0.02	dm ² dm ²	 11.340	
				RAZEM	11.340
1217 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-a	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękki narzut poz.1214*100	dm ² dm ²	 567.000	
				RAZEM	567.000
1218 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-a	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - wapień miękki narzut poz.1217	dm ² dm ²	 567.000	
				RAZEM	567.000
1219 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-a	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - wapień miękki narzut poz.1217	dm ² dm ²	 567.000	
				RAZEM	567.000
1220 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 2/1-a	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. 5% powierzchni poz.1217*0.5	dm ² dm ²	 283.500	
				RAZEM	283.500
1221 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 4% powierzchni poz.1217*0.04	dm ² dm ²	 22.680	
				RAZEM	22.680
1222 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 6% powierzchni poz.1217*0.06	dm ² dm ²	 34.020	
				RAZEM	34.020
1223 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.1217*0.1	dm ²	56.700	
				RAZEM	56.700
1224 d.12. 9.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.1217	dm ²	567.000	
				RAZEM	567.000
12.1 0		K10 - granit			
1225 d.12. 10	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne	m ²		
		11.59+5.09+0.43+0.1+0.07+1.22+1.01	m ²	19.510	
				RAZEM	19.510
1226 d.12. 10	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1225*100	dm ²	1951.000	
				RAZEM	1951.000
1227 d.12. 10	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1226	dm ²	1951.000	
				RAZEM	1951.000
1228 d.12. 10	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.1226*0.3	dm ²	585.300	
				RAZEM	585.300
1229 d.12. 10	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.1226	dm ²	1951.000	
				RAZEM	1951.000
1230 d.12. 10	TZKNC N-K/ VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.1226*0.03	dm ²	58.530	
				RAZEM	58.530
1231 d.12. 10	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.1226	dm ²	1951.000	
				RAZEM	1951.000
12.1 1		K13 - granit			
1232 d.12. 11	TZKNC N-K/ VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne	m ²		
		8.91+2.03+1.05+1.03+1.71+2.21	m ²	16.940	
				RAZEM	16.940
1233 d.12. 11	TZKNC N-K/ VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1232*100	dm ²	1694.000	
				RAZEM	1694.000
1234 d.12. 11	TZKNC N-K/ VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne	dm ²		
		poz.1233	dm ²	1694.000	
				RAZEM	1694.000
1235 d.12. 11	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.1233*0.3	dm ²	508.200	
				RAZEM	508.200
1236 d.12. 11	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.1233	dm ²	1694.000	
				RAZEM	1694.000
1237 d.12. 11	TZKNC N-K/ VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyciem i przezroczystością otoczenia) - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.1233*0.03	dm ²	50.820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.820
1238 d.12. 11	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.1233	dm ²	1694.000	
				RAZEM	1694.000
12.1 2		K14 - piaskowiec i marmur			
12.1 2.1		Piaskowiec			
1239 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m ²		
		1.5+0.07+0.09+0.53+0.12	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
1240 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/4-b	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec - 3% powierzchni	dm ²		
		poz.1242*0.03	dm ²	6.930	
				RAZEM	6.930
1241 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/12-b	Usuwanie z powierzchni kamienia nierozpuszczalnych powłok (tempery kazeinowe, fluaty, smoła, nawarstwienie soli) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1239*100*0.02	dm ²	4.620	
				RAZEM	4.620
1242 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1239*100	dm ²	231.000	
				RAZEM	231.000
1243 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1242	dm ²	231.000	
				RAZEM	231.000
1244 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm ²		
		poz.1242	dm ²	231.000	
				RAZEM	231.000
1245 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 2/1-a	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia.	dm ²		
		poz.1242*0.5	dm ²	115.500	
				RAZEM	115.500
1246 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 4% powierzchni	dm ²		
		poz.1242*0.04	dm ²	9.240	
				RAZEM	9.240
1247 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 6% powierzchni	dm ²		
		poz.1242*0.06	dm ²	13.860	
				RAZEM	13.860
1248 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10 % powierzchni	dm ²		
		poz.1242*0.1	dm ²	23.100	
				RAZEM	23.100
1249 d.12. 12.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
		poz.1242	dm ²	231.000	
				RAZEM	231.000
12.1 2.2		Marmur			
1250 d.12. 12.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-c	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur i podobne	m ²		
		0.65+2.01+0.19+0.43	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
1251 d.12. 12.2	TZKNC N-K/ VI 1/4-c	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień nieporowaty - marmur i podobne - 5% powierzchni	dm ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.1253*0.05	dm ²	16.400	
				RAZEM	16.400
1252 d.12. 12.2	TZKNC N-K/ VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.1250*100	dm ²	328.000	
				RAZEM	328.000
1253 d.12. 12.2	TZKNC N-K/ VI 1/13-c	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
		poz.1252	dm ²	328.000	
				RAZEM	328.000
1254 d.12. 12.2	TZKNC N-K/ VI 1/14-b analogia	Odsalanie kamienia (jednokrotne wykonanie zabiegu)	dm ²		
		poz.1252*0.3	dm ²	98.400	
				RAZEM	98.400
1255 d.12. 12.2	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie powierzchniowe kamienia.	dm ²		
		poz.1252	dm ²	328.000	
				RAZEM	328.000
1256 d.12. 12.2	TZKNC N-K/ VI 2/5-a	Zastrzyki wgłębne - 5% powierzchni	dm ²		
		poz.1252*0.05	dm ²	16.400	
				RAZEM	16.400
1257 d.12. 12.2	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 8% powierzchni	dm ²		
		poz.1252*0.08	dm ²	26.240	
				RAZEM	26.240
1258 d.12. 12.2	TZKNC N-K/ VI 4/7-a	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.1252	dm ²	328.000	
				RAZEM	328.000
13		Opracowanie dokumentacji			
1259 d.13	TZKNC N-K/ VI 6/5-a	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciętny stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1260 d.13	TZKNC N-K/ VI 6/6-a	Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności.	zdjęć		
		10	zdjęć	10.000	
				RAZEM	10.000
1261 d.13	TZKNC N-K/ VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000