

mgr inż. TADEUSZ MUSKAŁA
55-002 Dobrzykowice
ul. Leśna 24

Przedmiar prac

konserwacja elementów dodatkowych

w ramach projektu "Kościół Pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterkańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z projektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej"

Świdnica, 20. 04. 2015

Przedmiar prac

1. **Narożnik pn.-zach. Kościoła Pokoju, Świdnica**
(opis, przedmiar i wyliczenia w załączniku -Excel)

Łącznie powierzchnia:
21.636 dm²

2. **Ścianka północna wraz z emporą Kościoła Pokoju, Świdnica**
(opis, przedmiar i wyliczenia w załączniku - Excel)

Łącznie powierzchnia:
3.339 dm²

3. **Odtworzenie i konserwacja elementów obszaru przed prospektem organowym I p. Kościoła Pokoju, Świdnica**

(demontaż XX w. stopni chórowych, odsłonięcie i konserwacja zabudowanych w XX w. oryginalnych elementów frontu szafy organowej – podstawa, odsłonięcie i konserwacja zabudowanych w XX w. oryginalnych elementów empor, odtworzenie i konserwacja 2 par drzwi wejściowych na emporę organową)

Łącznie powierzchnia:
12.150 dm²

RAZEM: 37.125 dm²

Ad.3. Odtworzenie i konserwacja elementów obszaru przed prospektem organowym I p.

(demontaż XX w. stopni chórowych, odsłonięcie i konserwacja zabudowanych w XX w. oryginalnych elementów frontu szafy organowej – podstawa, odsłonięcie i konserwacja zabudowanych w XX w. oryginalnych elementów empor, odtworzenie i konserwacja 2 par drzwi wejściowych na emporę organową)

Tabela 1. Demontaż XX w. stopni chórowych

L.p.	elementy	pow.
1.	Demontaż	9.215dm ² (11,30x5,50m) + (5,00x6,00m)

Tabela 2. Odsłonięcie i konserwacja zabudowanych w XX w. oryginalnych elementów frontu szafy organowej – podstawa; architektoniczne elementy polichromowane i złożone

L.p.	elementy	pow.
1.	Elementy polichromowane i złożone	1.017dm ² (11,30x0,9m)

Tabela 3. Odsłonięcie i konserwacja zabudowanych w XX w. oryginalnych elementów empor; elementy polichromowane i złożone, elementy konstrukcyjne

L.p.	elementy	pow.
1.	Elementy polichromowane i złożone, pola z dekoracją	630dm ² (3,50x0,90m) x2
2.	Odwrocie i parapet	840dm ² (3,50x1,20m) x2

Tabela 4. Odtworzenie i konserwacja 2 par drzwi wejściowych na emporę organową

L.p.	elementy	pow.
1.	Lico i odwrocie drzwi; elementy polichromowane i złożone	448dm ² (1,40x0,80m) x4

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA:

12.150 dm²