

1. Pytanie:

W SIWZ p. 1.3.2. pp.3 Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu prac podobnych „wykonanych (...) w ciągu każdego z pięciu ubiegłych lat (...) (wymagane 5 prac rocznie)” – a więc łącznie 25 prac, natomiast wg punktu 1.3.3. b) wykonawca powinien „posiadać doświadczenie z ostatnich 5 lat (...) wyrażające się tym, że zrealizował co najmniej dwa przedsięwzięcia (...) podobne w kubaturze i konstrukcji do obiektu plebanii”.

Proszę o wyjaśnienie ile prac należy przedstawić w załączniku nr 3?

Odpowiedź:

W załączniku nr 3. należy przedstawić wykonane prace konserwatorskie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków (roboty sztukatorskie, konserwacja elementów kamiennych, konserwacja elementów ślusarsko – kowalskich itp.) oraz wykonane w całości co najmniej dwa przedsięwzięcia budowlane o charakterze zabytkowym, podobne w kubaturze i konstrukcji do obiektu plebanii.

2. Pytanie:

W projekcie i w przedmiarze wymagane jest wykonanie posadzek z płytek ceramicznych. Nie ma natomiast nigdzie doprecyzowania ich parametrów, tak aby można określić w ofercie grupę cenową. Może to spowodować wyceny najtańszych z dostępnych płytek ceramicznych aby cena oferty była najniższa. Sądzymy jednak, że na tym obiekcie należałoby zastosować płytki z wyższej półki.

Proszę o określenie parametrów żądanych płytek ceramicznych?

Odpowiedź:

W pomieszczeniach wc nr 1.07, 1.16 i 2.06 należy wykonać posadzkę z płytek gres naturalny.

W pozostałych pomieszczeniach, w których w projekcie przewidziano posadzki z płytek, posadzki należy wykonać z płytek terrakota, płytki o wymiarach 20/20 cm o grubości co najmniej 20 mm.

3. Pytanie:

W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej w rubryce określającej ilość sztuk lewych i prawych, dla niektórych elementów zastosowano zapis „zx” i to zarówno dla istniejących (np.O1,O2) jak i przewidzianych do wykonania (np. O3, D4).

Co ten symbol ma oznaczać?

Odpowiedź:

Symbol „zx” w wierszu przeznaczonym dla określenia ilości sztuk lewych i prawych stolarki okiennej i drzwiowej oznacza, że projektant nie określił ilości sztuk lewych i prawych. Należy kierować się rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji oraz stolarką istniejącą.