

## Przedmiar robót

Obiekt            Remont 1 i 2 piętra plebanii przy kościele Pokoju w Świdnicy  
Rodzaj robót    Roboty elektryczne  
Inwestor        Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Trójcy Św. w Świdnicy

---

Sporządził    mgr inż. Jacek Kramnik

---

Wałbrzych sierpień 2016r.

## Remont 1 i 2 piętra plebanii przy kościele Pokoju w Świdnicy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Rozbudowa rozdzielnic RG budynku</b>		
1	KNNR 5 0406/01		Rozbudowa rozdzielnic głównej - montaż zabezpieczeń dla tablic piętrowych R1 i R2	szt.	2,000
			<b>Wewnętrzne linie zasilające do rozdzielnic piętrowych R1 i R2</b>		
2	KNNR 5 1209/060 2		Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	26,000
3	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	50,000
4	KNNR 5 0205/03		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - wewnętrzne linie zasilające do rozdzielnic R1 i R2	m	60,000
5	KNNR 5 1203/04		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył	20,000
6	KNNR 5 1303/03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	miar	2,000
7	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	2,000
8	KNR 4-03 1011/11		Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym - dla rozdzielnic piętrowych R1 i R2 (dopłata 2x)	szt.	2,000
9	KNR 4-03 1011/12		Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm <sup>3</sup> w podłożu ceglanym (do 5 dm <sup>3</sup> ) (dopłata 7x)	szt.	2,000
10	KNNR 5 0404/02		Tablice rozdzielcza R1 na I piętrze	szt.	1,000
11	KNNR 5 0404/02		Tablice rozdzielcza R2 dla II piętra i poddasza	szt.	1,000
			<b>Instalacja oświetleniowa</b>		
12	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	720,000
13	KNNR 5 1208/01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	720,000
14	KSNR 5 0404/01		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże betonowe	wyp.	25,000
15	KSNR 5 0502/02		Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W	kpl.	45,000

## Remont 1 i 2 piętra plebanii przy kościele Pokoju w Świdnicy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KSNR 5 0502/02		Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych	kpl.	25,000
17	KSNR 5 0502/02		Montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych	kpl.	10,000
18	KSNR 5 0404/01		Wypusty oświetleniowe na I piętrze, II piętr i poddaszu	wyp.	80,000
19	Kalkulacja indywidualna		Programowanie baterii centralnej	kpl.	1,000
20	Kalkulacja indywidualna		Pomiary natężenie oświetlenia	kpl.	1,000
21	Kalkulacja indywidualna		Montaż systemu przyzewowego w toaletach	kpl.	2,000
<b>Instalacja gniazd wtyczkowych</b>					
22	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle - dla obwodów gniazd wtyczkowych	m	410,000
23	KNNR 5 1208/01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	410,000
24	KSNR 5 0404/03		Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.	50,000
25	KSNR 5 0404/03		Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe - gniazda IP 44	wyp.	6,000
26	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000
27	KNNR 5 1305/02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	55,000
28	KNNR 5 0111/02		Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m	60,000
<b>Rozbudowa instalacji słaboprądowych</b>					

## Tabela przedmiaru robót

Strona 4/4

Remont 1 i 2 piętra plebanii przy kościele Pokoju w Świdnicy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	Kalkulacja indywidualna		Rozbudowa instalacji IT	kpl.	1,000
30	Kalkulacja indywidualna		Rozbudowa instalacji systemu włamania i napadu SSWiN	kpl.	1,000
31	Kalkulacja indywidualna		Rozbudowa instalacji systemu alarmu pożaru SAP	kpl.	1,000